

ÚRHIDA 305/5 HRSZ-Ú ÚT

VÍZELLÁTÁSA ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Úrhida, 2021. szeptember

1. Előzmények, megbízás

A Tóth Balázs (8142 Úrhida, Petőfi út 56.) megbízást adott az Úrhida, 305/5 hrsz-ú út vízellátás és szennyvízelvezetés tervezési munkára. Az út mentén új telekosztás történt, az út mindkét oldalán építési telkek kerültek kialakításra. Az ingatlanok vízellátása és szennyvíz elvezetése csak gerincvezeték bővítéssel oldható meg. A 305/5 hrsz-ú út É-i része mentén 21 db építési telek került kialakításra.

A tervezett víz és szennyvízcsatorna megépítése és üzembe helyezése után a 305/5 hrsz-ú út menti ingatlanok az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait betartva közüzemi ivóvíz és szennyvíz hálózatra kapcsolhatók.

Jelen tervdokumentáció a víz és szennyvíz gerincvezeték tervét, és az ingatlanok bekötési tervét tartalmazza.

2. Kiinduló adatok

- tulajdoni lap, helyszínrajz M = 1:2000
- helyszíni bemérés, tervtári nyilvántartás

3. Tervezési alapadatok

3.1. Csatlakozási pont vízvezeték

A tervezett vezeték a meglévő – működő - rendszerhez az Úrhida, Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik. A meglévő vezeték DN 100 KM-PVC. A tervezett vezeték mérete: ϕ 110 KPE P10. A tervezett vezeték a 305/25 hrsz-ú ingatlan előtt ér véget, a vezeték végére új tűzcsap kerül elhelyezésre.

szennyvízcsatorna

A tervezett szennyvízcsatorna az Úrhida, Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtt található szennyvíz gerincvezeték tisztító aknájába csatlakozik. A tervezett szennyvíz gerincvezeték a 305/25 hrsz-ú ingatlan előtt tisztító aknával ér véget.

4. Geodéziai felmérés, adatbeszerzés

A tervezéshez szükséges alaptérképet a földhivatali nyilvántartási térkép valamint a meglévő szakági közműtérképek felhasználásával készítettük el. A meglévő közművek helyét a szolgáltatóktól kapott adatok alapján, valamint az e-közmű nyilvántartás alapján szerepeltettük a tervben. A magassági méréseket a megrendelő végeztette el, és rendelkezésre bocsátotta.

5. Terület felhasználás

A tervezett vezetékek teljes hosszon közterületen haladnak, a 305/5 és a 208 hrsz-ú önkormányzati utakon.

6. Kitérés

A vezetékek vízszintes értelmű kitérését a helyszínrajz alapján lehet elvégezni. A magassági kitéréshez a hossz-szelvény használható fel az alábbiak szerint: a Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtt található szennyvíz akna, melynek fedlap szintje: 138,24 mBf. A tervben szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

7. Egyeztetések

A tervezés során a közmű térképeket a szolgáltatóktól kértem meg, a közműegyeztetés az e-közmű rendszeren keresztül történt.

8. Vezetékek műszaki adatai

8.1 vízvezeték

A tervezett vezeték az Úrhida, 235 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő gerincvezetékhez, az 1-es számú csomóponti vázlat szerint. A vezeték kiszakaszolhatósága érdekében a csomópontba földalatti kezelőszáras tolózár épül.

A 2-es számú csomópontban a tervezett vezeték 30 fokban jobbra törik. Csomópont kialakítás a csomóponti vázlat szerint.

Innen a tervezett vezeték 305/5 hrsz-ú út D-i oldalával párhuzamosan halad, az út szélétől 2,0 m távolságban.

A 0+114 és a 0+211 szelvényben tűzcsapok kerültek betervezésre. Tűzcsap beépítés a 3-as és a 4-es csomóponti vázlat szerint. A tűzcsapokat a telekhatárhoz ki kell fordítani!

A tervezett vezetékre 21 db házibekötő vezeték épül. A vezetékek csatlakozásáról és a vízóra akna szerelvényezéséről mintarajzot mellékelek.

A házibekötő vezetékeket minimum 1,30 m mélységbe kell fektetni, hogy a későbbiekben kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető árok is megépíthető legyen.

Vízigény:

Használati vízigény lakásonként: 0,5 m³/nap

lakások száma: 21 db

vízigény: 21 x 0,5 m³/nap = 10,5 m³/nap

A tervezés időszakában nem ismert a D-i irányban kialakításra kerülő ingatlanok várható vízigénye, de a tervezett D 110 KPE vízvezeték előkészíti a további ingatlanok vízellátásához szükséges vezeték hosszabbítást, illetve körvezetékes kialakítást.

Tervezett vezetékek:

gerincvezeték:	D 110 KPE	221,0 fm
földfeletti tűzcsap:		2 db
szakaszoló tolózár:		3 db (tűzcsapok elé helyezett elzárókkal együtt)
bekötővezeték:	DN 25 KPE	21 db összesen 133,0 m

Oltóvíz biztosítás

Az oltóvíz biztosítás a tervezett tűzcsapokon történik. A megépített tűzcsapokon együttes vízhozam mérést kell végezni, melyet dokumentálni kell. A tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyvet a Katasztrófavédelemhez meg kell küldeni.

8.2 szennyvíz csatorna

A tervezett szennyvíz gerincvezeték a Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtti szennyvíz tisztító aknába csatlakozik. A tervezési terület 304/1 hrsz-ú ingatlan felé emelkedik, a megfelelő lejtés kialakítás miatt több bukóakna kiépítés szükséges. A tervezett gerincvezetésekre 11 db beton akna épül.

A gerincvezeték esése: 10-30 ezrelék.

Tervezett szennyvízcsatorna:

gerincvezeték	DN 200 KG-PVC	210 fm
beton akna:		11 db
házi bekötés:	DN 160 KG-PVC	21 db összesen: 150,2 m

tisztító idom: DN 160 KG 21 db

Az ingatlanokon családi házak építését tervezik, csak kommunális eredetű szennyvíz keletkezik, mely a közüzemi szennyvízcsatornába vezethető előtisztítás nélkül.

Keletkező szennyvíz mennyiség:

3.1. fejezet alapján 10,5 m³/nap.

Az aknákat és a tisztító idomokat forgalomnak kitett helyen közúti forgalomnak megfelelő nehézkivitelű fedlappal kell ellátni.

9. Szerelvények, idomok

ivóvíz vezeték

A vezeték építése során PN 10 bar névleges nyomású szerelvényeket és csőidomokat kell elhelyezni. A tervezett vezetéket a csomóponti vázlatok szerinti szerelvények beépítésével kell kialakítani. A KPE cső szereléséhez kizárólag húzásbiztos idomok építhetők be.

szennyvízcsatorna

A csatorna építés során DN 160 DN 200 KG-PVC csővezetéket kell fektetni. A aknára történő csatlakozást vízzáróan, KG-FP idom beépítésével kell végezni.

10. Keresztezések, párhuzamos vezetések

A tervezett víz gerincvezeték elektromos légvezetéket, elektromos földkábel, csapadékvíz átereszt, szennyvízcsatornát, gázvezetéket és tervezett szennyvíz házibekötő vezeték keresztez. A tervezett szennyvíz gerincvezeték elektromos légvezetéket, elektromos földkábel, csapadékvíz elvezető átereszt, gázvezetéket, és tervezett víz házibekötést keresztez. A tervezett víz és szennyvíz bekötővezetékek tervezett víz és szennyvíz gerincvezetéket kereszteznek. A 305/3 hrsz-ú ingatlanra tervezett víz és szennyvíz bekötővezeték gázvezetéket keresztez, a 305/15 hrsz-ú ingatlan tervezett bekötővezetékei elektromos földkábel is kereszteznek.

A társközművek előírásait be kell tartani.

11. Terület felhasználás

hrsz: 208 tulajdonos: Úrhida Község Önkormányzata
hrsz: 305/5 tulajdonos: Úrhida Község Önkormányzata

12. Nyomáspróba, fertőtlenítés (ivóvíz)

Az elkészült ivóvíz vezeték a munkaárok visszatöltése előtt nyomáspróbának kell alávetni. Ellenőrizni kell, hogy a lefektetett csővezeték az előírt próbanyomás értéken a teljes vízmennyiséget megtartja-e kontrolált szivárgás nélkül. Nyomáspróbára ivóvíz használható. A nyomáspróba idejére a csövet olyan mértékben kell a kötések szabadon hagyása mellett földdel terhelni, hogy a próba ideje alatt a vezeték fekvésében hosszváltozás ne történjen. A levegő eltávolításának biztosítására a feltöltési vízhozam a 2-4 l/s-ot ne haladja meg. A nyomáspróbának legalább 30 percig kell tartania. A nyomáspróbát a beruházó jelenlétében kell végrehajtani és a jellemző adatok feltüntetésével a munka elvégzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az építési munkák befejezése után a vezeték fertőtleníteni kell. Előzőleg a csövet jól át kell öblíteni mindaddig, amíg teljesen tiszta, látható szennyeződések nem tartalmazó víz folyik ki belőle.

A fertőtlenítésre klórgázt, nátrium-hypokloritot, vagy klórmeszet kell használni. A klóros vizet 24 órán keresztül a vezetékben kell hagyni, majd a vezetéket alapos öblítésnek kell alávetni, csak negatív, akkreditált laboratórium által készített vízvizsgálati eredmény után lehet a vezetéket üzembe kapcsolni.

13. Kivitelezésre vonatkozó előírások

A meglévő közművekről nincs pontos bemérési térkép, a kivitelezés során a meglévő közművek feltárása szükséges. A kivitelezést a befogadótól, gerincvezetéktől kell kezdeni. A helyszínrajztól eltérő tényleges magassági elhelyezkedés esetén a vezetékek csatlakozási mélysége változhat.

Általános biztonsági intézkedések

A kivitelező a munka megkezdése előtt köteles a kivitelezési tervdokumentációt áttanulmányozni és a tervek alapján a balesetek megelőzésére a biztonságtechnikai intézkedéseket megtenni.

A munkaterület átvétele után kezdhető meg a munkaterületre való felvonulás. A felvonulásra alkalmas területet a Kivitelezőnek kell megteremteni, biztosítani.

A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok védelméről.

A különböző keresztezendő közműveket előzetesen ki kell tüzetni a közműkezelőkkel. A kitzetés után a szükséges szakfelügyelet mellett kézi földmunkával kell feltárni a keresztezendő közműveket. A kivitelezés során a közmű egyeztetési jegyzőkönyvben és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat mindig be kell tartani.

Az építési munkahelyen anyagtároló területeket kell kijelölni, a közlekedési útvonalak figyelembevételével.

A munkaterületen, az anyagtároló területen a csapadékvíz lefolyását, illetve elvezetését biztosítani kell. Az építési hely területét veszélyzónának kell tekinteni, táblával kell jelölni ezt.

A munkahelyet körül kell keríteni, s az idegeneknek az oda való bejutását meg kell akadályozni. Tiltótáblát kell elhelyezni.

Az építkezés területén csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók dolgozhatnak.

Az esetleg szükségessé váló és az áramszolgáltató kezelésében lévő kábeláthelyezésekhez az áramszolgáltatótól engedélyt kell kérni.

Az építkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozó előírásai az irányadók. A hidakat, átjárókat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni.

Földmunkák

A munkagödöröket, árkokat, melyek nyitva tartása szükséges, korláttal kell körülvenni.

A szükséges földmunkák megfelelő kotrógépek segítségével végezhető, kiegészítő kézi munka és folyamatos szintellenőrzés mellett.

A talajt alávágással kitermelni TILOS!

Az építési munkák a helyszínrajzok szerinti területeken kerülnek kivitelezésre, termőföldet nem érint a munkavégzés.

A földmunkák során a munka megkezdésekor a humuszos feltalajt le kell termelni és külön deponálni. A földmunkák során, a rekultiváció első lépéseként, a talajidegen anyagokat (törmelék, cement, stb.) el kell távolítani, és el kell szállítani a területről.

A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást a részleg vezetője köteles azonnal jelenteni. A földfalakat a csúszó lapon belül megterhelni TILOS!

A rézsűket az anyagminőségnek és rétegződésnek megfelelően lépcsősen haladva kell kitermelni. A rézsűk hajlását a tereprendezési tervnek megfelelően kell kialakítani. A dűcokat, dűckereteket közlekedésre, fel- és leadásra használni TILOS!

A földmunkák befejezésekor a kiemelt talajt, egyenletes vastagságban vissza kell teríteni a munkagödörbe a csővezeték mellé, fölé, majd a deponált humuszt kell az érintett területen egyenletesen elteríteni.

A felület elmunkálását, rendezését követően a kialakítandó zöld területeket a terveknek megfelelően kell kialakítani.

A tervezési területen a kivitelezési munkálatok során talajvíz jelenlétével nem kell számolni.

Építőipari gépekre vonatkozó előírások

Helyhez kötött gépeket elmozdulás ellen biztosítani, megfelelő alapra kell helyezni.

A gép legszélső sarkait és a szerelések kiálló végeit biztonsági, fekete-sárga csíkozással kell ellátni. Gépeket, berendezéseket a munkaidő befejezésével le kell állítani, és megindításuk vagy akaratlan elindulások ellen biztosítani kell.

Villamos meghajtású gép esetén a berendezést áramtalanítani kell. A villámvédelemre az MSZ 274 előírásai az irányadók.

Gépeket és berendezéseket a vonatkozó gépekre érvényes kezelői vizsgával rendelkező dolgozó kezelhet.

Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadók

Munkaárok

A csővezetéseket a kereszt-, ill. hossz-szelvényeknek megfelelően előkészített/kialakított munkaárokba kell fektetni.

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben és a kezelői hozzájárulásokban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani.

A munkaárok aljába 10 cm vastagságban szemcsés anyagból (homokos kavics, folyami homok) ágyazatot kell készíteni.

Ágyazat készítése: A cső megfogására, a teherbírás és alakváltozás miatti mozgások felvételére szolgál, és a cső egyenletes felfekvése miatt is szükséges.

Az ágyazat anyaga: homokos kavics.

A felső ágyazat: A tetővonal felett minimum 15 cm legyen.

Az ágyazatot a cső felett és mellett kézi tömörítő eszközzel

tömörítjük. Az ágyazatot gondosan tömöríteni kell, Tr 90 %-ra.

A cső mellé, és fölé homokot kell 30 cm-ig tölteni, és kézzel gondosan tömöríteni kell; Tr 85 %-ra.

A továbbiakban a munkagödörből kiemelt saját talaj visszatölthető, de gépi tömörítés csak az 1,0 m-es földtakarás után végezhető.

Max. 70 kg-os vibrációs tömítővel már 30 cm-től megengedett a tömörítés.

Csővek kötése

A PE nyomócső fektetésénél a csövek – hosszabb tekercsek - kötéseit v. tükröheglesztéssel, vagy a csőanyaghoz használatos kötőidomokkal kell kivitelezni.

Hegesztett kötésekkel, vagy szorító – gyorskötő idomokkal.

A szerelvényeknél hegesztett toldatos laza karimával, PE csővezetékhez, v. öntöttvas karimás kötőelemekkel.

Csővek fektetése

A csőszálak a keresztezések (védőcsövek – csőhidak) figyelembevételével előszerelhetők, egyben fektethetők a kialakított munkaárokba.

A csőlefejtés: helyileg összeállított csőkifektetővel.

Az iránytöréseknél a megfelelő beton kitámasztó tömbök beépítéséről feltétlenül gondoskodni kell, ha az iránytörések KPE csőidom alkalmazásával készülnek. A csövet tekercsben kell szállítani, s a helyszínre kivinni.

A csővezeték visszatöltése előtt - a csővezeték szabadon hagyásával - a vezetéknek le kell terhelni. A csőhálózatok építésénél az ÉKSZ vonatkozó paragrafusait pontosan be kell tartani.

A munkaárkot 2 hétnél hosszabb ideig nem szabad nyitva tartani, amíg az árok nyitva van, annak szabályszerű elkorlátozásáról gondoskodni kell.

A csatorna vezeték munkáinak visszatöltése előtt a szerelés helyességéről víztartási próbával meg kell győződni.

A nyilvántartásba vétel céljából, munkaárkok visszatöltése előtt el kell végezni a vezeték bemérését.

Nyomáspróba

A csőlefejtés után nyomáspróba, ill. víztartási próba végzendő el, utána következhet a munkagödör visszatöltése.

A vízzel való feltöltés után a nyomáspróbát el kell végezni, cső nyomásértékének megfelelően. Nyomásesés, szivárgás nem lehetséges! A vizsgálati idő: 2,0 óra.

A nyomáspróbát az MSZ 10 – 310, MSZ 2873 szerint el kell végezni, és méréssel, ill. szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. (feltölteni – megnyomtatni – ellenőrizni kell)

Fertőtlenítés

A csővezeték fertőtlenítését az MSZ 15286 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Az elkészült hálózatot 50 g/m³ szabad aktív klór koncentrációnak megfelelő hipós vízzel fel kell tölteni majd 4 óra múlva kiengedni, és tisztára mosni.

A vízminőség jóságáról az új szakaszon vízmintát kell venni, s a bevizsgálását bakteriológiailag meg kell tenni. Ha a vízminta negatív, akkor a hálózat üzembe helyezhető.

Dúcolás

A talaj minőségének és munkaárok mélységének figyelembe vételével kell dönteni a dúcolás szükségességéről és a kialakításáról.

A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől és a munkagödör, ill. munkaárok mélységétől, valamint a dúcolandó talaj fajtájától függően kell megválasztani.

A kidúcolt munkaárok legkisebb fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú faanyagot szabad felhasználni.

A dúcokat elmozdulás ellen biztosítani kell. Az ékeket minden műszak előtt ellenőrizni kell, és kilazulás esetén, után kell verni azokat.

Dúcolással megtámasztott munkaárokból munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, és meglazult feszítőket utánverték, a támcsavarokat meghúzták.

A munkaárok dúcolásának eltávolítását a visszatöltés ütemében alulról kell végezni! Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni.

A dúcolások mögött képződött üregeket vagy fagykárosodást annak észlelésekor azonnal kitöltéssel kell megszüntetni.

A talajtani szakvélemény, illetve szükség esetén kiegészítő szakvélemény alapján a Kivitelezőnek szükséges megfelelő talajmegtámasztásról gondoskodni, erre a rendelkezésre álló technológia alapján tervet készítenie.

Biztonságtechnika, munkavédelem, tűzvédelem

A tervezett létesítmények és eljárások a szakmában szokványos megoldások. A fennálló munkavédelmi törvények, biztonságtechnikai előírások, valamint a balesetelhárító és egészségvédő rendszabályokban foglaltakat a kivitelezés ideje alatt szigorúan be kell tartani, ezek elmulasztásából származó esetleges károkért a kivitelező felelősséggel tartozik. Miután a munkavégzés részben terepszint alatti, vizes műtárgyakban is történik, így a munkavégzés irányítása felelős műszaki vezető felügyelete mellett, a dolgozók megfelelő kioktatásával, szakirányú képesítésű dolgozókkal, frásos munkaelrendeléssel történhet

Az építésénél a magas – mélyépítésnél valamint tartályok és csővezetékek technológiai szerelésénél – vonatkozó munkavédelmi előírások a mérvadók. Az 1993. Évi XCIII. Tv. A 25/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendelet figyelembevételével készült a tervezés.

A tervezés a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelettel. 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 3/2002. (II. 08.) SzCsM- EÜM együttes rendelet, a 65/1999. XII.22. EÜM rendelet a 2000. évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet és a 25/2000 (IX.30.) EÜM- SzCsM rendelet szabályozásait a létesítmény tervezésekor figyelembe lettek véve. És a kivitelezéskor is figyelembe kell venni azokat.

A terv a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembe vételével készült.

A terv munkavédelmi szempontból az 1993. évi XCIII. Törvény, továbbá az MI-04.906 tartalmi előírásainak megfelelően készült el.

A terv készítésénél figyelembe lett véve, és be lettek tartva a tárgyra vonatkozó, a kivitelezés és szerelés biztonságát szabályozó előírások, melyek alkalmazása, betartása, betartatása feltétlenül elvárt a kivitelező felelős műszaki vezetőjétől!

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezői felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni.

Vonatkozó rendeletek, jogszabályok

Törvények

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános

szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai

kamaráiról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CCIX. törvény a víziközműszolgáltatásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelékesítmények védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízelékesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Rendeletek

12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-MÉM-KVM együttes rendelet egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése igazolásának részletes szabályairól

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

14. Tűzrendészeti előírások

A tervezés a 28/2011. (IX 6.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A tűzvédelemmel összefüggő jogszabályokban, rendeletekben és műszaki előírásokban foglaltakat a kivitelezés és üzemelés során maradéktalanul be kell tartani.

15. Környezetvédelem

A tervezett létesítmény a környezetre nem gyakorol káros hatást.

A keletkező szennyvizek elvezetése a közcsontra hálózat kiépítéséig az ingatlanon elhelyezett zárt rendszerű szennyvíztárolóba történik.

16. Engedélyeztetés

A létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

A létesítési engedélyhez az alábbi közműkezelői előírások szükségesek:

- Fejérvíz Zrt.
- Magyar Telekom
- E-ON DDGÁZ
- E-on ÉDÁSZ


17. Tervezői nyilatkozat

Az 1035/1967. Korm. Határozatban előírtak alapján kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint az érvényes előírások figyelembevételével készültek, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Úrhida, 2021. szeptember



Harnos Irén
VZ-T/07-0430



Agencija *Arhitekturni* **IZ**
 Projekat: *IZ*
 Naziv: *IZ*
 Datum: *IZ*
 Skala: *IZ*
 List: *IZ*

ÚRHIDA 305/5 HRSZ-Ú ÚT

VÍZELLÁTÁSA ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Úrhida, 2021. szeptember

1. Előzmények, megbízás

A Tóth Balázs (8142 Úrhida, Petőfi út 56.) megbízást adott az Úrhida, 305/5 hrsz-ú út vízellátás és szennyvízelvezetés tervezési munkára. Az út mentén új telekosztás történt, az út mindkét oldalán építési telkek kerültek kialakításra. Az ingatlanok vízellátása és szennyvíz elvezetése csak gerincvezeték bővítéssel oldható meg. A 305/5 hrsz-ú út É-i része mentén 21 db építési telek került kialakításra.

A tervezett víz és szennyvízcsatorna megépítése és üzembe helyezése után a 305/5 hrsz-ú út menti ingatlanok az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait betartva közüzemi ivóvíz és szennyvíz hálózatra kapcsolhatók.

Jelen tervdokumentáció a víz és szennyvíz gerincvezeték tervét, és az ingatlanok bekötési tervét tartalmazza.

2. Kiinduló adatok

- tulajdoni lap, helyszínrajz M = 1:2000
- helyszíni bemérés, tervtári nyilvántartás

3. Tervezési alapadatok

3.1. Csatlakozási pont vízvezeték

A tervezett vezeték a meglévő – működő - rendszerhez az Úrhida, Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik. A meglévő vezeték DN 100 KM-PVC. A tervezett vezeték mérete: ϕ 110 KPE P10. A tervezett vezeték a 305/25 hrsz-ú ingatlan előtt ér véget, a vezeték végére új tűzcsap kerül elhelyezésre.

szennyvízcsatorna

A tervezett szennyvízcsatorna az Úrhida, Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtt található szennyvíz gerincvezeték tisztító aknájába csatlakozik. A tervezett szennyvíz gerincvezeték a 305/25 hrsz-ú ingatlan előtt tisztító aknával ér véget.

4. Geodéziai felmérés, adatbeszerzés

A tervezéshez szükséges alaptérképet a földhivatali nyilvántartási térkép valamint a meglévő szakági közműtérképek felhasználásával készítettük el. A meglévő közművek helyét a szolgáltatóktól kapott adatok alapján, valamint az e-közmű nyilvántartás alapján szerepeltettük a tervben. A magassági méréseket a megrendelő végeztette el, és rendelkezésre bocsátotta.

5. Terület felhasználás

A tervezett vezetékek teljes hosszon közterületen haladnak, a 305/5 és a 208 hrsz-ú önkormányzati utakon.

6. Kitűzés

A vezetékek vízszintes értelmű kitűzését a helyszínrajz alapján lehet elvégezni. A magassági kitűzéshez a hossz-szelvény használható fel az alábbiak szerint: a Petőfi utca 235 hrszú ingatlan előtt található szennyvíz akna, melynek fedlap szintje: 138,24 mBf. A tervben szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

7. Egyeztetések

A tervezés során a közmű térképeket a szolgáltatóktól kértem meg, a közműegyeztetés az e-közmű rendszeren keresztül történt.

8. Vezetékek műszaki adatai

8.1 vízvezeték

A tervezett vezeték az Úrhida, 235 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő gerincvezetékhez, az 1-es számú csomóponti vázlat szerint. A vezeték kiszakaszolhatósága érdekében a csomópontba földalatti kezelőszáras tolózár épül.

A 2-es számú csomópontban a tervezett vezeték 30 fokban jobbra törik. Csomópont kialakítás a csomóponti vázlat szerint.

Innen a tervezett vezeték 305/5 hrsz-ú út D-i oldalával párhuzamosan halad, az út szélétől 2,0 m távolságban.

A 0+114 és a 0+211 szelvényben tűzcsapok kerültek betervezésre. Tűzcsap beépítés a 3-as és a 4-es csomóponti vázlat szerint. A tűzcsapokat a telekhatárhoz ki kell fordítani!

A tervezett vezetékre 21 db házibekötő vezeték épül. A vezetékek csatlakozásáról és a vízóra akna szerelvényezésről mintarajzot mellékelek.

A házibekötő vezetékeket minimum 1,30 m mélységbe kell fektetni, hogy a későbbiekben kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető árok is megépíthető legyen.

Vízigény:

Használati vízigény lakásonként: 0,5 m³/nap

lakások száma: 21 db

vízigény: 21 x 0,5 m³/nap = 10,5 m³/nap

A tervezés időszakában nem ismert a D-i irányban kialakításra kerülő ingatlanok várható vízigénye, de a tervezett D 110 KPE vízvezeték előkészíti a további ingatlanok vízellátásához szükséges vezeték hosszabbítást, illetve körvezetékes kialakítást.

Tervezett vezetékek:

gerincvezeték:	D 110 KPE	221,0 fm
földfeletti tűzcsap:		2 db
szakaszoló tolózár:		3 db (tűzcsapok elé helyezett elzárókkal együtt)
bekötővezeték:	DN 25 KPE	21 db összesen 133,0 m

Oltóvíz biztosítás

Az oltóvíz biztosítás a tervezett tűzcsapokon történik. A megépített tűzcsapokon együttes vízhozam mérést kell végezni, melyet dokumentálni kell. A tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyvet a Katasztrófavédelemhez meg kell küldeni.

8.2 szennyvíz csatorna

A tervezett szennyvíz gerincvezeték a Petőfi utca 235 hrsz-ú ingatlan előtti szennyvíz tisztító aknába csatlakozik. A tervezési terület 304/1 hrsz-ú ingatlan felé emelkedik, a megfelelő lejtés kialakítás miatt több bukóakna kiépítés szükséges. A tervezett gerincvezetékre 11 db beton akna épül.

A gerincvezeték esése: 10-30 ezrelék.

Tervezett szennyvízcsatorna:

gerincvezeték	DN 200 KG-PVC	210 fm
beton akna:		11 db
házi bekötés:	DN 160 KG-PVC	21 db összesen: 150,2 m

tisztító idom: DN 160 KG 21 db

Az ingatlanokon családi házak építését tervezik, csak kommunális eredetű szennyvíz keletkezik, mely a közüzemi szennyvízcsatornába vezethető előtisztítás nélkül.

Keletkező szennyvíz mennyiség:

3.1. fejezet alapján 10,5 m³/nap.

Az aknákat és a tisztító idomokat forgalomnak kitett helyen közúti forgalomnak megfelelő nehézkiviteltű fedlappal kell ellátni.

9. Szerelvények, idomok

ívóvíz vezeték

A vezeték építése során PN 10 bar névleges nyomású szerelvényeket és csőidomokat kell elhelyezni. A tervezett vezetéket a csomóponti vázlatok szerinti szerelvények beépítésével kell kialakítani. A KPE cső szereléséhez kizárólag húzásbiztos idomok építhetők be.

szennyvízcsatorna

A csatorna építés során DN 160 DN 200 KG-PVC csővezetéket kell fektetni. A aknára történő csatlakozást vízzáróan, KG-FP idom beépítésével kell végezni.

10. Keresztezések, párhuzamos vezetések

A tervezett víz gerincvezeték elektromos légvezetéket, elektromos földkábel, csapadékvíz átereszt, szennyvízcsatornát, gázvezetéket és tervezett szennyvíz házibekötő vezetéket keresztez. A tervezett szennyvíz gerincvezeték elektromos légvezetéket, elektromos földkábel, csapadékvíz elvezető átereszt, gázvezetéket, és tervezett víz házibekötést keresztez. A tervezett víz és szennyvíz bekötővezetékek tervezett víz és szennyvíz gerincvezetéket kereszteznek. A 305/3 hrsz-ú ingatlanra tervezett víz és szennyvíz bekötővezeték gázvezetéket keresztez, a 305/15 hrsz-ú ingatlan tervezett bekötővezetékei elektromos földkábel is kereszteznek.

A társközművek előírásait be kell tartani.

11. Terület felhasználás

hrsz: 208 tulajdonos: Úrhida Község Önkormányzata

hrsz: 305/5 tulajdonos: Úrhida Község Önkormányzata

12. Nyomáspróba, fertőtlenítés (ívóvíz)

Az elkészült ivóvíz vezetéket a munkaárok visszatöltése előtt nyomáspróbának kell alávetni.

Ellenőrizni kell, hogy a lefektetett csővezeték az előírt próbanyomás értéken a teljes vízmennyiséget megtartja-e kontrolált szivárgás nélkül. Nyomáspróbára ivóvíz használható.

A nyomáspróba idejére a csövet olyan mértékben kell a kötések szabadon hagyása mellett földdel terhelni, hogy a próba ideje alatt a vezeték fekvésében hosszváltozás ne történjen.

A levegő eltávolításának biztosítására a feltöltési vízhozam a 2-4 l/s-ot ne haladja meg.

A nyomáspróbának legalább 30 percig kell tartania. A nyomáspróbát a beruházó jelenlétében kell végrehajtani és a jellemző adatok feltüntetésével a munka elvégzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az építési munkák befejezése után a vezetéket fertőtleníteni kell. Előzőleg a csövet jól át kell öblíteni mindaddig, amíg teljesen tiszta, látható szennyeződések nem tartalmazó víz folyik ki belőle.

A fertőtlenítésre klórgázt, nátrium-hypokloritot, vagy klórmeszet kell használni. A klóros vizet 24 órán keresztül a vezetékben kell hagyni, majd a vezetéket alapos öblítésnek kell alávetni, csak negatív, akkreditált laboratórium által készített vízvizsgálati eredmény után lehet a vezetéket üzembe kapcsolni.

13. Kivitelezésre vonatkozó előírások

A meglévő közművekről nincs pontos bemérési térkép, a kivitelezés során a meglévő közművek feltárása szükséges. A kivitelezést a befogadótól, gerincevezetéktől kell kezdeni. A helyszínrajztól eltérő tényleges magassági elhelyezkedés esetén a vezetékek csatlakozási mélysége változhat.

Általános biztonsági intézkedések

A kivitelező a munka megkezdése előtt köteles a kivitelezési tervdokumentációt áttanulmányozni és a tervek alapján a balesetek megelőzésére a biztonságtechnikai intézkedéseket megtenni.

A munkaterület átvétele után kezdhető meg a munkaterületre való felvonulás. A felvonulásra alkalmas területet a Kivitelezőnek kell megteremteni, biztosítani.

A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok védelméről.

A különböző keresztezendő közműveket előzetesen ki kell tüzetni a közműkezelőkkel. A kifizetés után a szükséges szakfelügyelet mellett kézi földmunkával kell feltárni a keresztezendő közműveket. A kivitelezés során a közmű egyeztetési jegyzőkönyvben és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat mindig be kell tartani.

Az építési munkahelyen anyagtároló területeket kell kijelölni, a közlekedési útvonalak figyelembevételével.

A munkaterületen, az anyagtároló területen a csapadékvíz lefolyását, illetve elvezetését biztosítani kell. Az építési hely területét veszélyzónának kell tekinteni, táblával kell jelölni ezt.

A munkahelyet körül kell keríteni, s az idegeneknek az oda való bejutását meg kell akadályozni. Tiltótáblát kell elhelyezni.

Az építkezés területén csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók dolgozhatnak.

Az esetleg szükségessé váló és az áramszolgáltató kezelésében lévő kábeláthelyezésekhez az áramszolgáltatótól engedélyt kell kérni.

Az építkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozó előírásai az irányadóak. A hidakat, átjárókat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni.

Földmunkák

A munkagödröket, árkokat, melyek nyitva tartása szükséges, korláttal kell körülvenni.

A szükséges földmunkák megfelelő kotrógépek segítségével végezhető, kiegészítő kézi munka és folyamatos szintellenőrzés mellett.

A talajt alávágással kitermelni TILOS!

Az építési munkák a helyszínrajzok szerinti területeken kerülnek kivitelezésre, termőföldet nem érint a munkavégzés.

A földmunkák során a munka megkezdésekor a humuszos feltalajt le kell termelni és külön deponálni. A földmunkák során, a rekultiváció első lépéseként, a talajidegen anyagokat (törmelék, cement, stb.) el kell távolítani, és el kell szállítani a területről.

A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást a részleg vezetője köteles azonnal jelenteni. A földfalakat a csúszó lapon belül megterhelni TILOS!

A rézsűket az anyagminőségnek és rétegződésnek megfelelően lépcsősen haladva kell kitermelni. A rézsűk hajlását a tereprendezési tervnek megfelelően kell kialakítani. A dúccokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és leadásra használni TILOS!

A földmunkák befejezésekor a kiemelt talajt, egyenletes vastagságban vissza kell teríteni a munkagödörbe a csővezeték mellé, fölé, majd a deponált humuszt kell az érintett területen egyenletesen elteríteni.

A felület elmunkálását, rendezését követően a kialakítandó zöld területeket a terveknek megfelelően kell kialakítani.

A tervezési területen a kivitelezési munkálatok során talajvíz jelenlétével nem kell számolni.

Építőipari gépekre vonatkozó előírások

Helyhez kötött gépeket elmozdulás ellen biztosítani, megfelelő alapra kell helyezni.

A gép legszélső sarkait és a szerelékek kiálló végeit biztonsági, fekete-sárga csikozással kell ellátni. Gépeket, berendezéseket a munkaidő befejezésével le kell állítani, és megindításuk vagy akaratlan elindulások ellen biztosítani kell.

Villamos meghajtású gép esetén a berendezést áramtalanítani kell. A villámvédelemre az MSZ 274 előírásai az irányadók.

Gépeket és berendezéseket a vonatkozó gépekre érvényes kezelői vizsgával rendelkező dolgozó kezelhet.

Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadók

Munkaárok

A csővezetékeket a kereszt-, ill. hossz-szelvényeknek megfelelően előkészített/kialakított munkaárokba kell fektetni.

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben és a kezelői hozzájárulásokban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani.

A munkaárok aljába 10 cm vastagságban szemcsés anyagból (homokos kavics, folyami homok) ágyazatot kell készíteni.

Ágyazat készítése: A cső megfogására, a teherbírás és alakváltozás miatti mozgások felvételére szolgál, és a cső egyenletes felfekvése miatt is szükséges.

Az ágyazat anyaga: homokos kavics.

A felső ágyazat: A tetővonal felett minimum 15 cm legyen.

Az ágyazatot a cső felett és mellett kézi tömörítő eszközzel

tömörítjük. Az ágyazatot gondosan tömöríteni kell, Tr 90 %-ra.

A cső mellé, és fölé homokot kell 30 cm-ig tölteni, és kézzel gondosan tömöríteni kell; Tr 85 %-ra.

A továbbiakban a munkagödörből kiemelt saját talaj visszatölthető, de gépi tömörítés csak az 1,0 m-es földtakarás után végezhető.

Max. 70 kg-os vibrációs tömítővel már 30 cm-től megengedett a tömörítés.

Csővek kötése

A PE nyomócső fektetésénél a csövek – hosszabb tekercsek - kötéseit v. tükröheglesztéssel, vagy a csőanyaghoz használatos kötőidomokkal kell kivitelezni.

Hegesztett kötésekkel, vagy szorító – gyorskötő idomokkal.

A szerelvényeknél hegesztett toldatos laza karimával, PE csővezetékhez, v. öntöttvas karimas kötőelemekkel.

Csővek fektetése

A csőszálak a keresztezések (védőcsövek – csőhidak) figyelembevételével előszerelhetők, egyben fektethetők a kialakított munkaárokba.

A csőlefejtés: helyileg összeállított csőkifektetővel.

Az iránytöréseknél a megfelelő beton kitámasztó tömbök beépítéséről feltétlenül gondoskodni kell, ha az iránytörések KPE csőidom alkalmazásával készülnek. A csövet tekercsben kell szállítani, s a helyszínre kivinni.

A csővezeték visszatöltése előtt - a csővezeték szabadon hagyásával - a vezetéknek le kell terhelni. A csőhálózatok építésénél az ÉKSZ vonatkozó paragrafusait pontosan be kell tartani.

A munkaárkot 2 hétnél hosszabb ideig nem szabad nyitva tartani, amíg az árok nyitva van, annak szabályszerű elkorlátozásáról gondoskodni kell.

A csatorna vezeték munkáinak visszatöltése előtt a szerelés helyességéről víztartási próbával meg kell győződni.

A nyilvántartásba vétel céljából, munkaárkok visszatöltése előtt el kell végezni a vezeték beemérését.

Nyomáspróba

A csőfektetés után nyomáspróba, ill. víztartási próba végzendő el, utána következhet a munkagödör visszatöltése.

A vízzel való feltöltés után a nyomáspróbát el kell végezni, cső nyomásértékének megfelelően. Nyomásesés, szivárgás nem lehetséges! A vizsgálati idő: 2,0 óra.

A nyomáspróbát az MSZ 10 – 310, MSZ 2873 szerint el kell végezni, és méréssel, ill. szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. (feltölteni – megnyomtatni – ellenőrizni kell)

Fertőtlenítés

A csővezeték fertőtlenítését az MSZ 15286 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Az elkészült hálózatot 50 g/m³ szabad aktív klór koncentrációnak megfelelő hipós vízzel fel kell tölteni majd 4 óra múlva kiengedni, és tisztára mosni.

A vízminőség jószágáról az új szakaszon vízmintát kell venni, s a bevizsgálását bakteriológiailag meg kell tenni. Ha a vízminta negatív, akkor a hálózat üzembe helyezhető.

Dúcolás

A talaj minőségének és munkaárok mélységének figyelembe vételével kell dönteni a dúcolás szükségességéről és a kialakításáról.

A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől és a munkagödör, ill. munkaárok mélységétől, valamint a dúcolandó talaj fajtájától függően kell megválasztani.

A kidúcolt munkaárok legkisebb fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú faanyagot szabad felhasználni.

A dúcokat elmozdulás ellen biztosítani kell. Az ékeket minden műszak előtt ellenőrizni kell, és kilazulás esetén, után kell verni azokat.

Dúcolással megtámasztott munkaárkokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, és meglazult feszítőket utánverték, a támcsavarokat meghúzták.

A munkaárok dúcolásának eltávolítását a visszatöltés ütemében alulról kell végezni! Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni.

A dúcolások mögött képződött üregeket vagy fagykárosodást annak észlelésekor azonnal kitöltéssel kell megszüntetni.

A talajtani szakvélemény, illetve szükség esetén kiegészítő szakvélemény alapján a Kivitelezőnek szükséges megfelelő talajmegtámasztásról gondoskodni, erre a rendelkezésre álló technológia alapján tervet készítenie.

Biztonságtechnika, munkavédelem, tűzvédelem

A tervezett létesítmények és eljárások a szakmában szokványos megoldások. A fennálló munkavédelmi törvények, biztonságtechnikai előírások, valamint a balesetelhárító és egészségvédő rendszabályokban foglaltakat a kivitelezés ideje alatt szigorúan be kell tartani, ezek elmulasztásából származó esetleges károkért a kivitelező felelősséggel tartozik. Míután a munkavégzés részben terepszint alatti, vizes műtárgyakban is történik, így a munkavégzés irányítása felelős műszaki vezető felügyelete mellett, a dolgozók megfelelő kioktatásával, szakirányú képesítésű dolgozókkal, írásos munkaelrendeléssel történhet

Az építésénél a magas – mélyépítésnél valamint tartályok és csővezetékek technológiai szerelésénél- vonatkozó munkavédelmi előírások a mérvadók. Az 1993. Évi XCIII. Tv. A 25/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendelet figyelembevételével készült a tervezés.

A tervezés a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelettel. 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 3/2002. (II. 08.) SzCsM- EÜM együttes rendelet, a 65/1999. XII.22. EÜM rendelet a 2000. évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet és a 25/2000 (IX.30.) EÜM- SzCsM rendelet szabályozásait a létesítmény tervezésekor figyelembe lettek véve. És a kivitelezéskor is figyelembe kell venni azokat.

A terv a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembe vételével készült.

A terv munkavédelmi szempontból az 1993. évi XCIII. Törvény, továbbá az MI-04.906 tartalmi előírásainak megfelelően készült el.

A terv készítésénél figyelembe lett véve, és be lettek tartva a tárgyra vonatkozó, a kivitelezés és szerelés biztonságát szabályozó előírások, melyek alkalmazása, betartása, betartatása feltétlenül elvárt a kivitelező felelős műszaki vezetőjétől!

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezői felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni.

Vonatkozó rendeletek, jogszabályok

Törvények

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CCIX. törvény a víziközműszolgáltatásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelékesítmények védelméről
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízelékesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
- 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
- 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
- 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
- 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Rendeletek

12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-MÉM-KVM együttes rendelet egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése igazolásának részletes szabályairól

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

14. Tűzrendészeti előírások

A tervezés a 28/2011. (IX 6.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A tűzvédelemmel összefüggő jogszabályokban, rendeletekben és műszaki előírásokban foglaltakat a kivitelezés és üzemelés során maradéktalanul be kell tartani.

15. Környezetvédelem

A tervezett létesítmény a környezetre nem gyakorol káros hatást.

A keletkező szennyvizek elvezetése a közcatorna hálózat kiépítéséig az ingatlanon elhelyezett zárt rendszerű szennyvíztárolóba történik.

16. Engedélyeztetés

A létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

A létesítési engedélyhez az alábbi közműkezelői előírások szükségesek:

- Fejérvíz ZRt.
- Magyar Telekom
- E-ON DDGÁZ
- E-on ÉDÁSZ

17. Tervezői nyilatkozat

Az 1035/1967. Korm. Határozatban előírtak alapján kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint az érvényes előírások figyelembevételével készültek, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Úrhida, 2021. szeptember



Harnos Irén
VZ-T/07-0430

ÚRHIDA KISHEGYI UTCA

VÍZ GERINCVEZETÉK BŐVÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Úrhida, 2021. december

1. Előzmények, megbízás

Úrhida Község Önkormányzata (8142 Úrhida, Kossuth utca 66.) megbízást adott az Úrhida, Kishegyi utca víz gerincvezeték bővítés tervezési munka elvégzésére. Az Úrhida, Kishegyi utcában az utca első felén, a 3051/1 hrsz-ú ingatlanig került kiépítésre a víz gerincvezeték. A Kishegyi utca menti ingatlan tulajdonosok szeretnék az ingatlant rákötni a vezetékes vízvezeték hálózatra.

A Kishegyi utcában van kiépített víz gerincvezeték, de a meglévő vezetésekre nem építhető bekötővezeték, mert távvezetékek. Ezért az ingatlanok vízellátásához új víz gerincvezeték elosztó hálózat kiépítése szükséges.

A tervezett vezeték kivitelezését és üzembe helyezését követően az Úrhida, Kishegyi utca menti ingatlanok az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait betartva közüzemi vízhálózatra hálózatra kapcsolhatók.

2. Kiinduló adatok

- tulajdoni lap, helyszínrajz M = 1:2000
- helyszíni bemérés, tervtári nyilvántartás

3. Tervezési alapadatok

3.1. Csatlakozási pont

vízvezeték

A tervezett vezeték a meglévő – működő - rendszerhez az Úrhida, Kishegyi utca 3051/1 hrsz-ú ingatlan előtt található földfeletti tűzcsapnál csatlakozik. A meglévő vezeték D 110 KPE. A tervezett vezeték mérete: ϕ 110 KPE P10. A tervezett vezeték a 3055/7 hrsz-ú ingatlan előtt ér véget, a vezeték végére új tűzcsap kerül elhelyezésre.

4. Geodéziai felmérés, adatbeszerzés

A tervezéshez szükséges alaptérképet a földhivatali nyilvántartási térkép valamint a meglévő szakági közműtérképek felhasználásával készítettük el. A meglévő közművek helyét a szolgáltatóktól kapott adatok alapján, valamint az e-közmű nyilvántartás alapján szerepeltettük a tervben. A magassági méréseket a megrendelő végeztette el, és rendelkezésre bocsátotta.

5. Terület felhasználás

A tervezett vezeték teljes hosszon közterületen halad, a 3703/2 hrsz-ú önkormányzati úton.

6. Kitűzés

A vezeték vízszintes értelmű kitűzését a helyszínrajz alapján lehet elvégezni. A magassági kitűzéshez a hossz-szelvény használható fel az alábbiak szerint: a Kishegyi út 3051/1 hrszú ingatlan előtt található tűzcsap, melynek talp pontja: 158,41 mBf. A tervben szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

7. Egyeztetések

A tervezés során a közmű térképeket a szolgáltatóktól kértem meg, a közműegyeztetés az e-közmű rendszeren keresztül történt.

8. Vezetékek műszaki adatai

8.1 vízvezeték

A Kishegyi úton több közművezeték is halad, a meglévő közmű vezeték nyomvonala pontosan nem ismert, a közmű vezeték vonalvezetésében a kapott közműtérkép alapján

több iránytörés található. A tervezett víz gerincvezeték vízszintes vonalvezetésénél a meglévő közművek nyomvonalát figyelembe vettem, valamint a megrendelő azon kérését is, hogy a tervezett vezeték lehetőleg a meglévő murvás úton kívül haladjon.

A fentiek miatt a tervezett vezetéken több iránytörés található.

A tervezett vezeték az Úrhida, Kishegyi út 3051/1 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő gerincvezetékhez, a földfeletti tűzcsapnál, az 1-es számú csomóponti vázlat szerint.

A 0+095 szelvényig a Kishegyi út K-i oldalán halad, a telekhatártól 1,0-6,5 m távolságra. Mivel a meglévő víz távvezeték az út K-i határához tart, a tervezett vezeték a meglévő árok és a murvás út közötti zöldterülethez hoztam ki. A 2-es és a 3-mas csomópontba 2 db 90 fokos iránytörés kerül beépítésre emiatt. Az iránytöréseket 2-2 db 45 fokos idommal kell megoldani, a csomóponti vázlatok szerint.

A 0+143 szelvénybe földfeletti tűzcsapot terveztem. A tűzcsapot a telekhatárhoz be kell fordítani.

A 0+223 szelvényben a meglévő víz távvezeték irányváltása miatt a tervezett vízvezeték újra a telekhatár és a meglévő árok közötti zöld területre kerül. Az iránytöréseket az 5-ös és a 6-os számú csomóponti vázlat szerint kell kiépíteni!

A tervezett vezeték a 0+318 szelvényben ér véget, földfeletti tűzcsapban, a 3055/7 hrsz-ú ingatlan előtt.

A tervezett vezetékre 18 db házibekötő vezeték épül. A vezetékek csatlakozásáról és a vízóra akna szerelvényezéséről mintarajzot mellékelek.

A házibekötő vezetékeket minimum 1,30 m mélységbe kell fektetni.

Vízigény:

Használati vízigény lakásonként: 0,5 m³/nap

lakások száma: 18 db

vízigény: 12 x 0,5 m³/nap = 9 m³/nap

Tervezett vezetékek:

gerincvezeték:	D 110 KPE	318,0 fm
földfeletti tűzcsap:		2 db
szakaszoló tolózár:		2 db (tűzcsapok elé helyezett elzárók)
bekötővezeték:	DN 25 KPE	12 db összesen 204,2 m

Oltóvíz biztosítás

Az oltóvíz biztosítás a tervezett tűzcsapokon történik. A megépített tűzcsapokon együttes vízhozam mérést kell végezni, melyet dokumentálni kell. A tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyvet a Katasztrófavédelemhez meg kell küldeni.

9. Szerelvények, idomok

ivóvíz vezeték

A vezeték építése során PN 10 bar névleges nyomású szerelvényeket és csőidomokat kell elhelyezni. A tervezett vezeték a csomóponti vázlatok szerinti szerelvények beépítésével kell kialakítani. A KPE cső szereléséhez kizárólag húzásbiztos idomok építhetők be.

10. Keresztvezetékek, párhuzamos vezetések

A tervezett víz gerincvezeték és a víz bekötővezetékek elektromos légvezeték, elektromos földkábel, telefon légvezeték, telefon földkábel, gázvezeték, szennyvíz gravitációs csatornát, szennyvíz nyomóvezeték, meglévő víz távvezetéseket, és csapadékvíz elvezető árkot keresztvezetnek.

A keresztezéseknél a vízvezeték védőcsőbe kell helyezni. A gerincvezetékre építendő védőcső: D 160 KPE P6, a bekötővezetésekre építendő védőcső: D63 KPE P6.

A társközművek előírásait be kell tartani.

11. Nyomáspróba, fertőtlenítés (ivóvíz)

Az elkészült ivóvíz vezeték a munkaárok visszatöltése előtt nyomáspróbának kell alávetni.

Ellenőrizni kell, hogy a lefektetett csővezeték az előírt próbanyomás értéken a teljes vízmennyiséget megtartja-e kontrolált szivárgás nélkül. Nyomáspróbára ivóvíz használható.

A nyomáspróba idejére a csövet olyan mértékben kell a kötések szabadon hagyása mellett földdel terhelni, hogy a próba ideje alatt a vezeték fekvésében hosszváltozás ne történjen.

A levegő eltávolításának biztosítására a feltöltési vízhozam a 2-4 l/s-ot ne haladja meg.

A nyomáspróbának legalább 30 percig kell tartania. A nyomáspróbát a beruházó jelenlétében kell végrehajtani és a jellemző adatok feltüntetésével a munka elvégzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az építési munkák befejezése után a vezeték fertőtleníteni kell. Előzőleg a csövet jól át kell öblíteni mindaddig, amíg teljesen tiszta, látható szennyeződések nem tartalmazó víz folyik ki belőle.

A fertőtlenítésre klórgázt, nátrium-hypokloritot, vagy klórmeszet kell használni. A klóros vizet 24 órán keresztül a vezetékben kell hagyni, majd a vezeték alapos öblítésnek kell alávetni, csak negatív, akkreditált laboratórium által készített vízvizsgálati eredmény után lehet a vezeték üzembe kapcsolni.

12. Kivitelezésre vonatkozó előírások

A meglévő közművekről nincs pontos bemérési térkép, a kivitelezés során a meglévő közművek feltárása szükséges. A közműfeltárásokat kézi földmunkával kell végezni! A kivitelezést a befogadótól, gerincvezetéktől kell kezdeni. A helyszínrajztól eltérő tényleges magassági elhelyezkedés estén a vezetékek csatlakozási mélysége változhat.

Általános biztonsági intézkedések

A kivitelező a munka megkezdése előtt köteles a kivitelezési tervdokumentációt áttanulmányozni és a tervek alapján a balesetek megelőzésére a biztonságtechnikai intézkedéseket megtenni.

A munkaterület átvétele után kezdhető meg a munkaterületre való felvonulás. A felvonulásra alkalmas területet a Kivitelezőnek kell megteremteni, biztosítani.

A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok védelméről.

A különböző keresztezendő közműveket előzetesen ki kell tűzteni a közműkezelőkkel. A kitűzés után a szükséges szakfelügyelet mellett kézi földmunkával kell feltárni a keresztezendő közműveket. A kivitelezés során a közmű egyeztetési jegyzőkönyvben és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat mindig be kell tartani.

Az építési munkahelyen anyagtároló területeket kell kijelölni, a közlekedési útvonalak figyelembevételével.

A munkaterületen, az anyagtároló területen a csapadékvíz lefolyását, illetve elvezetését biztosítani kell. Az építési hely területét veszélyzónának kell tekinteni, táblával kell jelölni ezt.

A munkahelyet körül kell keríteni, s az idegeneknek az oda való bejutását meg kell akadályozni. Tiltótáblát kell elhelyezni.

Az építkezés területén csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók dolgozhatnak.

Az esetleg szükségessé váló és az áramszolgáltató kezelésében lévő kábeláthelyezésekhez az áramszolgáltatótól engedélyt kell kérni.

Az építkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozó előírásai az irányadók. A hidakat, átjárókat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni.

Földmunkák

A munkagödörket, árkokat, melyek nyitva tartása szükséges, korláttal kell körülvenni.

A szükséges földmunkák megfelelő kotrógépek segítségével végezhető, kiegészítő kézi munka és folyamatos szintellenőrzés mellett.

A talajt alávágással kitermelni TILOS!

Az építési munkák a helyszínrajzok szerinti területeken kerülnek kivitelezésre, termőföldet nem érint a munkavégzés.

A földmunkák során a munka megkezdésekor a humuszos feltalajt le kell termelni és külön deponálni. A földmunkák során, a rekultiváció első lépéseként, a talajidegen anyagokat (törmelék, cement, stb.) el kell távolítani, és el kell szállítani a területről.

A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást a részleg vezetője köteles azonnal jelenteni. A földfalakat a csúszó lapon belül megterhelni TILOS!

A rézsűket az anyagminőségnek és rétegződésnek megfelelően lépcsősen haladva kell kitermelni. A rézsűk hajlását a tereprendezési tervnek megfelelően kell kialakítani. A dűcokat, dűckereteket közlekedésre, fel- és leadásra használni TILOS!

A földmunkák befejezésekor a kiemelt talajt, egyenletes vastagságban vissza kell teríteni a munkagödörbe a csővezeték mellé, fölé, majd a deponált humuszt kell az érintett területen egyenletesen elteríteni.

A felület elmunkálását, rendezését követően a kialakítandó zöld területeket a terveknek megfelelően kell kialakítani.

A tervezési területen a kivitelezési munkálatok során talajvíz jelenlétével nem kell számolni.

Építőipari gépekre vonatkozó előírások

Helyhez kötött gépeket elmozdulás ellen biztosítani, megfelelő alapra kell helyezni.

A gép legszélső sarkait és a szerelések kiálló végeit biztonsági, fekete-sárga csíkozással kell ellátni. Gépeket, berendezéseket a munkaidő befejezésével le kell állítani, és megindításuk vagy akaratlan elindulásuk ellen biztosítani kell.

Villamos meghajtású gép esetén a berendezést áramtalanítani kell. A villámvédelemre az MSZ 274 előírásai az irányadók.

Gépeket és berendezéseket a vonatkozó gépekre érvényes kezelői vizsgával rendelkező dolgozó kezelhet.

Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadók

Munkaárok

A csővezetékeket a kereszt-, ill. hossz-szelvényeknek megfelelően előkészített/kialakított munkaárokba kell fektetni.

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben és a kezelői hozzájárulásokban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani.

A munkaárok aljába 10 cm vastagságban szemcsés anyagból (homokos kavics, folyami homok) ágyazatot kell készíteni.

Ágyazat készítése: A cső megfogására, a teherbírás és alakváltozás miatti mozgások felvételére szolgál, és a cső egyenletes felfekvése miatt is szükséges.

Az ágyazat anyaga: homokos kavics.

A felső ágyazat: A tetővonal felett minimum 15 cm legyen.

Az ágyazatot a cső felett és mellett kézi tömörítő eszközzel tömörítjük. Az ágyazatot gondosan tömöríteni kell, Tr 90 %-ra.

A cső mellé, és fölé homokot kell 30 cm-ig tölteni, és kézzel gondosan tömöríteni kell; Tr 85 %-ra.

A továbbiakban a munkagödörből kiemelt saját talaj visszatölthető, de gépi tömörítés csak az 1,0 m-es földtakarás után végezhető.

Max. 70 kg-os vibrációs tömítővel már 30 cm-től megengedett a tömörítés.

Csövek kötése

A PE nyomócső fektetésénél a csövek – hosszabb tekercsek - kötéseit v. tükröhegesztéssel, vagy a csőanyaghoz használatos kötőidomokkal kell kivitelezni.

Hegesztett kötésekkel, vagy szorító – gyorskötő idomokkal.

A szerelvényeknél hegesztett toldatos laza karimával, PE csővezetékhez, v. öntöttvas karimás kötőelemekkel.

Csövek fektetése

A csőszálak a keresztezések (védőcsövek – csőhidak) figyelembevételével előszerelhetők, egyben fektethetők a kialakított munkaárokba.

A csőlefejtés: helyileg összeállított csőkifejtetővel.

Az iránytöréseknél a megfelelő beton kitámasztó tömbök beépítéséről feltétlenül gondoskodni kell, ha az iránytörések KPE csőidom alkalmazásával készülnek. A csövet tekercsben kell szállítani, s a helyszínre kivinni.

A csővezeték visszatöltése előtt - a csővezeték szabadon hagyásával - a vezetéknek le kell terhelni. A csőhálózatok építésénél az ÉK SZ vonatkozó paragrafusait pontosan be kell tartani.

A munkaárkot 2 hétnél hosszabb ideig nem szabad nyitva tartani, amíg az árok nyitva van, annak szabályszerű elkorlátozásáról gondoskodni kell.

A csatorna vezeték munkárájának visszatöltése előtt a szerelés helyességéről víztartási próbával meg kell győződni.

A nyilvántartásba vétel céljából, munkaárkok visszatöltése előtt el kell végezni a vezeték bemérését.

Nyomáspróba

A csőfektetés után nyomáspróba, ill. víztartási próba végzendő el, utána következhet a munkagödör visszatöltése.

A vízzel való feltöltés után a nyomáspróbát el kell végezni, cső nyomásértékének megfelelően. Nyomásesés, szivárgás nem lehetséges! A vizsgálati idő: 2,0 óra.

A nyomáspróbát az MSZ 10 – 310, MSZ 2873 szerint el kell végezni, és méréssel, ill. szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. (feltölteni – megnyomtatni – ellenőrizni kell)

Fertőtlenítés

A csővezeték fertőtlenítését az MSZ 15286 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Az elkészült hálózatot 50 g/m³ szabad aktív klór koncentrációnak megfelelő hipós vízzel fel kell tölteni majd 4 óra múlva kiengedni, és tisztára mosni.

A vízminőség jóságáról az új szakaszon vízmintát kell venni, s a bevizsgálását bakteriológiailag meg kell tenni. Ha a vízminta negatív, akkor a hálózat üzembe helyezhető.

Dúcolás

A talaj minőségének és munkaárok mélységének figyelembe vételével kell dönteni a dúcolás szükségességéről és a kialakításáról.

A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől és a munkagödör, ill. munkaárok mélységétől, valamint a dúcolandó talaj fajtájától függően kell megválasztani.

A kidúcolt munkaárok legkisebb fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú faanyagot szabad felhasználni.

A dúcokat elmozdulás ellen biztosítani kell. Az ékeket minden műszak előtt ellenőrizni kell, és kilazulás esetén, után kell verni azokat.

Dúcolással megtámasztott munkaárokból munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, és meglazult fesztűket utánverték, a támcsavarokat meghúzták.

A munkaárok dúcolásának eltávolítását a visszatöltés ütemében alulról kell végezni! Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni.

A dúcolások mögött képződött üregeket vagy fagykárosodást annak észlelésekor azonnal kitöltéssel kell megszüntetni.

A talajtani szakvélemény, illetve szükség esetén kiegészítő szakvélemény alapján a Kivitelezőnek szükséges megfelelő talajmegtámasztásról gondoskodni, erre a rendelkezésre álló technológia alapján tervet készítenie.

Biztonságtechnika, munkavédelem, tűzvédelem

A tervezett létesítmények és eljárások a szakmában szokványos megoldások. A fennálló munkavédelmi törvények, biztonságtechnikai előírások, valamint a balesetelhárító és egészségvédő rendszabályokban foglaltakat a kivitelezés ideje alatt szigorúan be kell tartani, ezek elmulasztásából származó esetleges károkért a kivitelező felelősséggel tartozik. Mivel a munkavégzés részben terepszint alatti, vizes műtárgyakban is történik, így a munkavégzés irányítása felelős műszaki vezető felügyelete mellett, a dolgozók megfelelő kioktatásával, szakirányú képesítésű dolgozókkal, írásos munkaelrendeléssel történhet.

Az építésénél a magas – mélyépítésnél valamint tartályok és csővezetékek technológiai szerelésénél – vonatkozó munkavédelmi előírások a mérvadók. Az 1993. évi XCIII. Tv. A 25/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendelet figyelembevételével készült a tervezés.

A tervezés a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelettel, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 3/2002. (II. 08.) SzCsM- EÜM együttes rendelet, a 65/1999. XII.22. EÜM rendelet a 2000. évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet és a 25/2000 (IX.30.) EÜM- SzCsM rendelet szabályozásait a létesítmény tervezésekor figyelembe lettek véve. És a kivitelezéskor is figyelembe kell venni azokat.

A terv a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembe vételével készült.

A terv munkavédelmi szempontból az 1993. évi XCIII. Törvény, továbbá az MI-04.906 tartalmi előírásainak megfelelően készült el.

A terv készítésénél figyelembe lett véve, és be lettek tartva a tárgyra vonatkozó, a kivitelezés és szerelés biztonságát szabályozó előírások, melyek alkalmazása, betartása, betartatása feltétlenül elvárt a kivitelező felelős műszaki vezetőjétől!

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezői felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó

állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni.

Vonatkozó rendeletek, jogszabályok Törvények

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CCIX. törvény a víziközműszolgáltatásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2013. évi V. törvény a

Polgári Törvénykönyvről 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2016. évi CL. törvény az általános közgazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelékesítmények védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízelékesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

245/2006.(XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatói és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Rendeletek

12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-MÉM-KVM együttes rendelet egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése igazolásának részletes szabályairól
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat

13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

13. Tűzrendészeti előírások

A tervezés a 28/2011. (IX 6.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A tűzvédelemmel összefüggő jogszabályokban, rendeletekben és műszaki előírásokban foglaltakat a kivitelezés és üzemelés során maradéktalanul be kell tartani.

14. Környezetvédelem

A tervezett létesítmény a környezetre nem gyakorol káros hatást.

A keletkező szennyvizek elvezetése a közcsatorna hálózat kiépítéséig az ingatlanon elhelyezett zárt rendszerű szennyvíztárolóba történik.

15. Engedélyeztetés

A létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

A létesítési engedélyhez az alábbi közműkezelői előírások szükségesek:

- Fejérvíz ZRt.
- Magyar Telekom
- E-ON DDGÁZ
- E-on ÉDÁSZ


16. Tervezői nyilatkozat

Az 1035/1967. Korm. Határozatban előírtak alapján kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint az érvényes előírások figyelembevételével készültek, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Úrhida, 2021. december


Harnos Irén
VZ-T/07-0430

Aquisoft		Kereskedelmi és szolgáltatói	
Név: Kertalja út		Művelet: 2.	
Cím: Sárszentivány ORHIDA		Művelet: 2.	
Művelet: Kertalja út		Művelet: 2.	
Művelet: Kertalja út		Művelet: 2.	
Művelet: Kertalja út		Művelet: 2.	



ÚRHIDA KERTALJA UTCA

VÍZ GERINCVEZETÉK BŐVÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Úrhida, 2021. december

1. Előzmények, megbízás

Úrhida Község Önkormányzata (8142 Úrhida, Kossuth utca 66.) megbízást adott az Úrhida, Kertalja utca víz gerincvezeték bővítés tervezési munka elvégzésére. Az Úrhida, Kertalja utcában az utca első felén, az 508/2 hrsz-ú ingatlanig került kiépítésre a víz gerincvezeték. A Kossuth utcai ingatlanokat megosztották a tulajdonosok, így felmerült az igény a víz gerincvezeték tovább építésére.

A tervezett vezeték kivitelezését és üzembe helyezését követően az Úrhida, Kertalja utca menti ingatlanok az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait betartva közüzemi vízhálózatra hálózatra kapcsolhatók.

2. Kiinduló adatok

- tulajdoni lap, helyszínrajz M = 1:2000
- helyszíni bemérés, tervtári nyilvántartás

3. Tervezési alapadatok

3.1. Csatlakozási pont

vízvezeték

A tervezett vezeték a meglévő – működő - rendszerhez az Úrhida, Kertalja utca 508/2 hrsz-ú ingatlan előtt található földfeletti tűzcsapnál csatlakozik. A meglévő vezeték DN 90 KM-PVC. A tervezett vezeték mérete: ϕ 110 KPE P10. A tervezett vezeték a 495/4 hrsz-ú ingatlan előtt ér véget, a vezeték végére új tűzcsap kerül elhelyezésre.

4. Geodéziai felmérés, adatbeszerzés

A tervezéshez szükséges alaptérképet a földhivatali nyilvántartási térkép valamint a meglévő szakági közműtérképek felhasználásával készítettük el. A meglévő közművek helyét a szolgáltatóktól kapott adatok alapján, valamint az e-közmű nyilvántartás alapján szerepeltettük a tervben. A magassági méréseket a megrendelő végeztette el, és rendelkezésre bocsátotta.

5. Terület felhasználás

A tervezett vezetékek teljes hosszon közterületen haladnak, az 527 hrsz-ú önkormányzati úton.

6. Kitűzés

A vezetékek vízszintes értelmű kitűzését a helyszínrajz alapján lehet elvégezni. A magassági kitűzéshez a hossz-szelvény használható fel az alábbiak szerint: a Kertalja utca 508/2 hrszú ingatlan előtt található szennyvíz akna, melynek fedlap szintje: 117,55 mBf. A tervben szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

7. Egyeztetések

A tervezés során a közmű térképeket a szolgáltatóktól kértem meg, a közműegyeztetés az e-közmű rendszeren keresztül történt.

8. Vezetékek műszaki adatai

8.1 vízvezeték

A tervezett vezeték az Úrhida, Kertalja utca 508/2 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő gerincvezetékhez, a földfeletti tűzcsapnál, az 1-es számú csomóponti vázlat szerint.

A meglévő fák és villanyoszlopok miatt a 2-es számú csomópontban a tervezett vezeték 60 fokban jobbra irányt vált. A 3-as és 4-es számú csomópontban a tervezett vezeték visszatér a telekhatár mellé, tőle 2,80 m távolságra. Innen a vezeték végig a Kertalja utca D-i oldalával párhuzamosan halad, a telekhatártól 2,80 m távolságra. A 0+136 szelvénybe földfeletti tűzcsap kerül beépítésre. Csomópont kialakítás a csomóponti vázlat szerint. A tervezett vezeték a 0+255 km szelvényben ér véget, földfeletti tűzcsappal. A tervezett tűzcsapokat a telekhatárhoz be kell fordítani!

A tervezett vezetékre 12 db házibekötő vezeték épül. A vezetékek csatlakozásáról és a vízóra akna szerelvényezéséről mintarajzot mellékelek.

A házibekötő vezetékeket minimum 1,30 m mélységbe kell fektetni.

Vízigény:

Használati vízigény lakásonként: 0,5 m³/nap

lakások száma: 12 db

vízigény: $12 \times 0,5 \text{ m}^3/\text{nap} = 6 \text{ m}^3/\text{nap}$

Tervezett vezetékek:

gerincvezeték:	D 110 KPE	255,0 fm
földfeletti tűzcsap:		2 db
szakaszoló tolózár:		2 db (tűzcsapok elé helyezett elzárók)
bekötővezeték:	DN 25 KPE	12 db összesen 61,2 m

Oltóvíz biztosítás

Az oltóvíz biztosítás a tervezett tűzcsapokon történik. A megépített tűzcsapokon együttes vízhozam mérést kell végezni, melyet dokumentálni kell. A tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyvet a Katasztrófavédelemhez meg kell küldeni.

9. Szerelvények, idomok

ivóvíz vezeték

A vezeték építése során PN 10 bar névleges nyomású szerelvényeket és csőidomokat kell elhelyezni. A tervezett vezetéket a csomóponti vázlatok szerinti szerelvények beépítésével kell kialakítani. A KPE cső szereléséhez kizárólag húzásbiztos idomok építhetők be.

10. Keresztezések, párhuzamos vezetések

A tervezett víz gerincvezeték elektromos légvezeték, elektromos földkábel, telefon légvezeték, keresztes. A tervezett víz elektromos légvezeték és elektromos földkábeleket kereszteznek.

A társközművek előírásait be kell tartani.

11. Nyomáspróba, fertőtlenítés (ivóvíz)

Az elkészült ivóvíz vezetéket a munkaárok visszatöltése előtt nyomáspróbának kell alávetni.

Ellenőrizni kell, hogy a lefektetett csővezeték az előírt próbanyomás értéken a teljes vízmennyiséget megtartja-e kontrolált szivárgás nélkül. Nyomáspróbára ivóvíz használható.

A nyomáspróba idejére a csövet olyan mértékben kell a kötések szabadon hagyása mellett földdel terhelni, hogy a próba ideje alatt a vezeték fekvésében hosszváltozás ne történjen.

A levegő eltávolításának biztosítására a feltöltési vízhozam a 2-4 l/s-ot ne haladja meg.

A nyomáspróbának legalább 30 percig kell tartania. A nyomáspróbát a beruházó jelenlétében kell végrehajtani és a jellemző adatok feltüntetésével a munka elvégzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az építési munkák befejezése után a vezetékert fertőtleníteni kell. Előzőleg a csövet jól át kell öblíteni mindaddig, amíg teljesen tiszta, látható szennyeződésekert nem tartalmazó víz folyik ki belőle.

A fertőtlenítesre klórgázt, nátrium-hypokloritot, vagy klórmeszet kell használni. A klóros vizet 24 órán keresztül a vezetékben kell hagyni, majd a vezetékert alapos öblítésnek kell alávetni, csak negatív, akkreditált laboratórium által készített vízvizsgálati eredmény után lehet a vezetékert üzembe kapcsolni.

12. Kivitelezésre vonatkozó előírások

A meglévő közművekről nincs pontos bemérési térkép, a kivitelezés során a meglévő közművek feltárása szükséges. A közmű feltárásokat kézi földmunkával kell végezni! A kivitelezést a befogadótól, gerincvezetékertől kell kezdeni. A helyszínrajzertől eltérő tényleges magassági elhelyezkedés estén a vezetékert csatlakozási mélysége változhat.

Általános biztonsági intézkedések

A kivitelező a munka megkezdése előtt köteles a kivitelezési tervdokumentációt áttanulmányozni és a tervek alapján a balesetek megelőzésére a biztonságtechnikai intézkedéseket megtenni.

A munkaterület átvétele után kezdhető meg a munkaterületre való felvonulás. A felvonulásra alkalmas területet a Kivitelezőnek kell megteremteni, biztosítani.

A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok védelméről.

A különböző keresztezendő közműveket előzetesen ki kell tüzetni a közműkezelőkkel. A kitűzés után a szükséges szakfelügyelet mellett kézi földmunkával kell feltárni a keresztezendő közműveket. A kivitelezés során a közmű egyeztetési jegyzőkönyvben és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat mindig be kell tartani.

Az építési munkahelyen anyagtároló területeket kell kijelölni, a közlekedési útvonalak figyelembevételével.

A munkaterületen, az anyagtároló területen a csapadékvíz lefolyását, illetve elvezetését biztosítani kell. Az építési hely területét veszélyzónának kell tekinteni, táblával kell jelölni ezt.

A munkahelyet körül kell keríteni, s az idegeneknek az oda való bejutását meg kell akadályozni. Tiltótáblát kell elhelyezni.

Az építkezés területén csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók dolgozhatnak.

Az esetleg szükségessé váló és az áramszolgáltató kezelésében lévő kábeláthelyezésekhez az áramszolgáltatótól engedélyt kell kérni.

Az építkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozó előírásai az irányadóak. A hidakat, átjárókat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni.

Földmunkák

A munkagödöröket, árkokat, melyek nyitva tartása szükséges, korláttal kell körülvenni.

A szükséges földmunkák megfelelő kotrógépek segítségével végezhető, kiegészítő kézi munka és folyamatos szintellenőrzés mellett.

A talajt alávágással kitermelni TILOS!

Az építési munkák a helyszínrajzok szerinti területeken kerülnek kivitelezésre, termőföldet nem érint a munkavégzés.

A földmunkák során a munka megkezdésekor a humuszos feltalajt le kell termelni és külön deponálni. A földmunkák során, a rekultiváció első lépéseként, a talajidegen anyagokat (törmelék, cement, stb.) el kell távolítani, és el kell szállítani a területről.

A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást a részleg vezetője köteles azonnal jelenteni. A földfalakat a csúszó lapon belül megterhelni TILOS!

A rézsűket az anyagminőségnek és rétegződésnek megfelelően lépcsősen haladva kell kitermelni. A rézsűk hajlását a tereprendezési tervnek megfelelően kell kialakítani. A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és leadásra használni TILOS!

A földmunkák befejezésekor a kiemelt talajt, egyenletes vastagságban vissza kell teríteni a munkagödörbe a csővezeték mellé, fölé, majd a deponált humuszt kell az érintett területen egyenletesen elteríteni.

A felület elmunkálását, rendezését követően a kialakítandó zöld területeket a terveknek megfelelően kell kialakítani.

A tervezési területen a kivitelezési munkálatok során talajvíz jelenlétével nem kell számolni.

Építőipari gépekre vonatkozó előírások

Helyhez kötött gépeket elmozdulás ellen biztosítani, megfelelő alapra kell helyezni.

A gép legszélső sarkait és a szerelékek kiálló végeit biztonsági, fekete-sárga csíkozással kell ellátni. Gépeket, berendezéseket a munkaidő befejezésével le kell állítani, és megindításuk vagy akaratlan elindulásuk ellen biztosítani kell.

Villamos meghajtású gép esetén a berendezést áramtalanítani kell. A villámvédelemre az MSZ 274 előírásai az irányadók.

Gépeket és berendezéseket a vonatkozó gépekre érvényes kezelői vizsgával rendelkező dolgozó kezelhet.

Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadók

Munkaárok

A csővezetékeket a kereszt-, ill. hossz-szelvényeknek megfelelően előkészített/kialakított munkaárókba kell fektetni.

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben és a kezelői hozzájárulásokban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani.

A munkaárok aljába 10 cm vastagságban szemcsés anyagból (homokos kavics, folyami homok) ágyazatot kell készíteni.

Ágyazat készítése: A cső megfogására, a teherbírás és alakváltozás miatti mozgások felvételére szolgál, és a cső egyenletes felfekvése miatt is szükséges.

Az ágyazat anyaga: homokos kavics.

A felső ágyazat: A tetővonal felett minimum 15 cm legyen.

Az ágyazatot a cső felett és mellett kézi tömörítő eszközzel tömörítjük. Az ágyazatot gondosan tömöríteni kell, Tr 90 %-ra.

A cső mellé, és fölé homokot kell 30 cm-ig tölteni, és kézzel gondosan tömöríteni kell; Tr 85 %-ra.

A továbbiakban a munkagödörből kiemelt saját talaj visszatölthető, de gépi tömörítés csak az 1,0 m-es földtakarás után végezhető.

Max. 70 kg-os vibrációs tömítővel már 30 cm-től megengedett a tömörítés.

Csővek kötése

A PE nyomócső fektetésénél a csövek – hosszabb tekercsek - kötéseit v. tükröhegesztéssel, vagy a csőanyaghoz használatos kötőidomokkal kell kivitelezni.

Hegesztett kötésekkel, vagy szorító – gyorskötő idomokkal.

A szerelvényeknél hegesztett toldatos laza karimával, PE csővezetékhez, v. öntöttvas karimás kötőelemekkel.

Csővek fektetése

A csőszálak a keresztezések (védőcsövek – csőhidak) figyelembevételével előszerelhetők, egyben fektethetők a kialakított munkaárokba.

A csőlefejtés: helyileg összeállított csőkifejtetővel.

Az iránytöréseknél a megfelelő beton kitámasztó tömbök beépítéséről feltétlenül gondoskodni kell, ha az iránytörések KPE csőidom alkalmazásával készülnek. A csövet tekercsben kell szállítani, s a helyszínre kivinni.

A csővezeték visszatöltése előtt - a csővezeték szabadon hagyásával - a vezetékkel le kell terhelni. A csőhálózatok építésénél az ÉKSZ vonatkozó paragrafusait pontosan be kell tartani.

A munkaárkot 2 hétnél hosszabb ideig nem szabad nyitva tartani, amíg az árok nyitva van, annak szabályszerű elkorlátozásáról gondoskodni kell.

A csatorna vezetékek munkaárkának visszatöltése előtt a szerelés helyességéről víztartási próbával meg kell győződni.

A nyilvántartásba vétel céljából, munkaárkok visszatöltése előtt el kell végezni a vezetékek bemérését.

Nyomáspróba

A csőfektetés után nyomáspróba, ill. víztartási próba végzendő el, utána következhet a munkagödör visszatöltése.

A vízzel való feltöltés után a nyomáspróbát el kell végezni, cső nyomásértékének megfelelően. Nyomásesés, szivárgás nem lehetséges! A vizsgálati idő: 2,0 óra.

A nyomáspróbát az MSZ 10 – 310, MSZ 2873 szerint el kell végezni, és méréssel, ill. szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. (feltölteni – megnyomtatni – ellenőrizni kell)

Fertőtlenítés

A csővezeték fertőtlenítését az MSZ 15286 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Az elkészült hálózatot 50 g/m³ szabad aktív klór koncentrációnak megfelelő hipós vízzel fel kell tölteni majd 4 óra múlva kiengedni, és tisztára mosni.

A vízminőség jóságáról az új szakaszon vízmintát kell venni, s a bevizsgálását bakteriológiailag meg kell tenni. Ha a vízminta negatív, akkor a hálózat üzembe helyezhető.

Dúcolás

A talaj minőségének és munkaárok mélységének figyelembe vételével kell dönteni a dúcolás szükségességéről és a kialakításáról.

A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől és a munkagödör, ill. munkaárok mélységétől, valamint a dúcolandó talaj fajtájától függően kell megválasztani.

A kidúcolt munkaárok legkisebb fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú faanyagot szabad felhasználni.

A dúcokat elmozdulás ellen biztosítani kell. Az ékeket minden műszak előtt ellenőrizni kell, és kilazulás esetén, után kell verni azokat.

Dúcolással megtámasztott munkaárkokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, és meglazult feszítőket utánverték, a támcsavarokat meghúzták.

A munkaárok dúcolásának eltávolítását a visszatöltés ütemében alulról kell végezni! Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni.

A dúcolások mögött képződött üregeket vagy fagykárosodást annak észlelésekor azonnal kitöltéssel kell megszüntetni.

A talajtani szakvélemény, illetve szükség esetén kiegészítő szakvélemény alapján a Kivitelezőnek szükséges megfelelő talajmegtámasztásról gondoskodni, erre a rendelkezésre álló technológia alapján tervet készítenie.

Biztonságtechnika, munkavédelem, tűzvédelem

A tervezett létesítmények és eljárások a szakmában szokványos megoldások. A fennálló munkavédelmi törvények, biztonságtechnikai előírások, valamint a balesetelhárító és egészségvédő rendszabályokban foglaltakat a kivitelezés ideje alatt szigorúan be kell tartani, ezek elmulasztásából származó esetleges károkért a kivitelező felelősséggel tartozik. Miután a munkavégzés részben terepszint alatti, vizes műtárgyakban is történik, így a munkavégzés irányítása felelős műszaki vezető felügyelete mellett, a dolgozók megfelelő kioktatásával, szakirányú képesítésű dolgozókkal, írásos munkaelrendeléssel történhet.

Az építésénél a magas – mélyépítésnél valamint tartályok és csővezetékek technológiai szerelésénél – vonatkozó munkavédelmi előírások a mérvadók. Az 1993. Évi XCIII. Tv. A 25/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendelet figyelembevételével készült a tervezés.

A tervezés a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelettel, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 3/2002. (II. 08.) SzCsM- EÜM együttes rendelet, a 65/1999. XII.22. EÜM rendelet a 2000. évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet és a 25/2000 (IX.30.) EÜM- SzCsM rendelet szabályozásait a létesítmény tervezésekor figyelembe lettek véve. És a kivitelezéskor is figyelembe kell venni azokat.

A terv a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembe vételével készült.

A terv munkavédelmi szempontból az 1993. évi XCIII. Törvény, továbbá az MI-04.906 tartalmi előírásainak megfelelően készült el.

A terv készítésénél figyelembe lett véve, és be lettek tartva a tárgyra vonatkozó, a kivitelezés és szerelés biztonságát szabályozó előírások, melyek alkalmazása, betartása, betartatása feltétlenül elvárt a kivitelező felelős műszaki vezetőjétől!

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezői felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni.

Vonatkozó rendeletek, jogszabályok

Törvények

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CCIX. törvény a víziközműszolgáltatásról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatói és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

- 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Rendeletek

- 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-MÉM-KVM együttes rendelet egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről
- 4/2002.(II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése igazolásának részletes szabályairól
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
- 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat
- 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
- 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
- 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

13. Tűzrendészeti előírások

A tervezés a 28/2011. (IX 6.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével történt. A tűzvédelemmel összefüggő jogszabályokban, rendeletekben és műszaki előírásokban foglaltakat a kivitelezés és üzemelés során maradéktalanul be kell tartani.

14. Környezetvédelem

A tervezett létesítmény a környezetre nem gyakorol káros hatást.

A keletkező szennyvizek elvezetése a közcsatorna hálózat kiépítéséig az ingatlanon elhelyezett zárt rendszerű szennyvíztárolóba történik.

15. Engedélyeztetés

A létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

A létesítési engedélyhez az alábbi közműkezelői előírások szükségesek:

- Fejérvíz ZRt.
- Magyar Telekom
- E-ON DDGÁZ
- E-on ÉDÁSZ

16. Tervezői nyilatkozat

Az 1035/1967. Korm. Határozatban előírtak alapján kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint az érvényes előírások figyelembevételével készültek, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Úrhida, 2021. december


Harnos Irén
VZ-T/07-0430



**ÚRHIDA, BORÓKA UTCA
SZENNYVÍZCSATORNA BŐVÍTÉS**

MŰSZAKI LEÍRÁS

Úrhida, 2021. december

1. Előzmények, megbízás

Úrhida Község Önkormányzata (8142 Úrhida, Kossuth utca 66.) megbízást adott az Úrhida, Boróka utca szennyvízcsatorna bővítés tervezési munka elvégzésére. Az Úrhida, Boróka utcában csak az utca elején, az első két lakóház előtt található közüzemi szennyvízcsatorna. Az út menti ingatlanok szennyvíz bekötéséhez szennyvíz gerincvezeték kiépítése szükséges. A tervezett vezeték kivitelezését és üzembe helyezését követően az Úrhida, Boróka utca menti ingatlanok az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait betartva közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra kapcsolhatók.

2. Tervezési alapadatok

2.2. Csatlakozási pont

A tervezett szennyvíz csatorna az Úrhida, Boróka utca 255/2 hrsz-ú ingatlan előtt lévő beton aknában csatlakozik a meglévő szennyvíz gerincvezetékhez. A tervezett szennyvízcsatorna 219,0 fm DN 200 KG-PVC.

3. Geodéziai felmérés, adatbeszerzés

A tervezéshez szükséges alaptérképet a földhivatali nyilvántartási térkép valamint a meglévő szakági közműtérképek felhasználásával a készítettem el. A meglévő közművek helyét a szolgáltatóktól kapott adatok alapján szerepeltettem a tervben.

4. Terület felhasználás

A tervezett vezeték végig önkormányzati úton halad, az 526 hrsz-on.

5. Kitűzés

A vezetékek vízszintes értelmű kitűzését a helyszínrajz alapján lehet elvégezni.

A magassági kitűzéshez a hossz-szelvény használható fel az alábbiak szerint:

A Boróka utca 255/2 hrsz-ú ingatlan előtt lévő szennyvíz akna fedlapja, melynek magassága 123,70 mBf.

A tervben szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

6. Egyeztetések

A tervezés során a meglévő közművek nyomvonalát az üzemeltetőktől megkértem, a közmű egyeztetés az e-közmű rendszeren keresztül történik.

7. A vezetékek részletes leírása

A tervezési területen már kiépítésre került a vízvezeték, és elektromos és hírközlési hálózat. A szennyvízcsatorna tervezett vonalvezetésénél figyelembe vettem a meglévő közműveket. A tervezett szennyvízcsatorna a Boróka utca 255/2 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő szennyvízcsatorna végaknájához. A tervezett csatorna a 254/9 hrsz-ú ingatlanig a Boróka utca K-i oldalán halad, a telekhatártól 2,0-2,5 m-re. A meglévő vízvezeték nyomvonal miatt a 0+088 és a 0+093 km szelvényben fordító aknák kerültek betervezésre. A 0+098 szelvénytől a tervezett csatorna a Boróka utca NY-i oldalán halad, a telekhatártól 3,5-4,5 m távolságra. A tervezett csatorna a 257/12 hrsz-ú ingatlan előtt beton tisztító aknában végződik. A 254/12 hrsz-ú ingatlan a későbbiekben útként fog funkcionálni, a tervezett végakna lehetővé teszi, hogy a későbbi bővítés, telekosztás során új csatorna ág csatlakozhasson.

A tervezett vezetékre 3 db beton tisztító tisztító aknát terveztem.

A befogadó folyásfenék szintje: 123,90 mBf.

A tervezett szennyvíz gerinccsatorna esése 3,5-20 ‰.

Az akna falátörést vízzáróan kell kialakítani, KG-FP idom beépítésével.

A tervezett beton akna 1,0 m átmérőjű, monolit fenékrészű, előre gyártott szűkítő akna. A tisztítóaknák lefedését PURÁTOR Rexel típusú fedlap elhelyezésével terveztük. Az akna fedlapnak közúti terhelésnek megfelelőnek kell lenni.

A tervezett vezeték D 200 KG-PVC hossz: 219,0 fm

A tervezett vezeték végpontjára az üzemeltető előírásának megfelelően beton tisztító akna került. A tervezett vezeték a későbbiekben fogyasztói csatlakozási igény esetén tovább bővíthető.

szennyvíz házi bekötő vezeték

A házi bekötés helyének kialakításakor a megrendelő igényeihez igazodtam, figyelembe véve a vonatkozó szabványok és az üzemeltető előírásait. A tervezett csatornára 7 db bekötést terveztem, minden érintett ingatlanhoz 1 db-ot. A házibekötések végére DN 150 mőa. tisztító idom kerül elhelyezésre.

Tervezett vezetékek:

DN 200 KG-PVC	219,0 m	(gerincezeték)
DN 160 KG-PVC	33,5 m	(bekötővezeték)
Beton akna:	3 db	
D 150 mőa. tisztító idom:	7 db	

7.1 Szerelvények, idomok

A csatorna építés során DN 200 KG-PVC és DN 150 KG-PVC csővezetékkel kell fektetni. Az aknára történő csatlakozást és csővezeték toldásokat vízzáróan kell kialakítani.

8. Keresztezések, párhuzamos vezetések

A közműegyeztetések szerint a tervezett szennyvízcsatorna gerincezeték víz gerincezetéket, víz bekötővezeték, elektromos földkábel keresztes, hírközlési földkábel és elektromos légyezetéket megközelít. A tervezett szennyvíz bekötővezetékek víz gerincezetéket, elektromos földkábel, elektromos légyezetéket, hírközlő földkábel, hírközlő légyezetéket és csapadékvíz elvezető árkot kereszteznek.

A társközművek előírásait be kell tartani. (Mellékelt egyeztetési jegyzőkönyv szerint.)

9. Várható szennyvíz kibocsátás

szennyvíz kibocsátás ingatlanonként:	0,6 m ³ /d.
ellátandó ingatlanok száma:	7 db
Összes szennyvíz kibocsátás:	4,2 m³/d

10. Építési előírások

szennyvíz csatorna

A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő közművek pontos helyét, fektetési mélységét az érintett közmű üzemeltetők szakfelügyelete mellett kutatóárkos feltárással kell megállapítani.

A csatorna építését a befogadótól kell kezdeni, és folyásiránnyal szemben haladva kell végezni. A szennyvízcsatornát vízzáróan kell megépíteni.

A csatornába csapadékvizek nem köthetők.

Beépítés előtt a csövek és gumigyűrűk épségét darabonként szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem szabad olyan csövet vagy gumigyűrűt beépíteni, melynek sérülése a megengedett mértéket túllépi.

A csatorna leterhelésével, a kötések szabadon hagyása mellett kell elvégezni a vízzárósági próbát, ill. nyílt árkos geodéziai bemérést. A kivitelezési munkák megkezdéséről a

társközműveket értesíteni kell. A szennyvíz csatornát a kidolgozott tervnek megfelelően kell megépíteni.

A cső gondos beágyazása a vezeték hosszú élettartamát garantálja. A csővezetékek teljes hosszon a munkaárok talaján kell feküdnie, amit jelen esetben az ágyazó réteg biztosít. Egyebekben a cső gyártójának a csőfektetésre, csőszerelésre vonatkozó ajánlásait, valamint a vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani.

A vezetéket a hossz-szelvényen feltüntetett mélységben kell fektetni.

A munkaárok mentén a kiemelt talaj deponálható, de más közművek szerelvényeit, aknáit, nem szabad eltakarni.

Az építési munkák befejezése után a kivitelező köteles az építéssel megbolygatott területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

Az építési munka csak a vonatkozó hatósági engedélyek birtokában kezdhető meg.

A kivitelezési munkák megkezdéséről a társközműveket értesíteni kell.

A munkaárkot vízszintes pallózás segítségével dúcolni kell.

13. Kivitelezésre vonatkozó előírások

A meglévő közművekről nincs pontos bemérési térkép, a kivitelezés során a meglévő közművek feltárása szükséges. A kivitelezést a befogadótól, gerincvezeték-től kell kezdeni. A helyszínrajztól eltérő tényleges magassági elhelyezkedés esetén a vezetékek csatlakozási mélysége változhat.

Általános biztonsági intézkedések

A kivitelező a munka megkezdése előtt köteles a kivitelezési tervdokumentációt áttanulmányozni és a tervek alapján a balesetek megelőzésére a biztonságtechnikai intézkedéseket megtenni.

A munkaterület átvétele után kezdhető meg a munkaterületre való felvonulás. A felvonulásra alkalmas területet a Kivitelezőnek kell megteremteni, biztosítani.

A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok védelméről.

A különböző keresztezendő közműveket előzetesen ki kell tűzetni a közműkezelőkkel. A kitűzés után a szükséges szakfelügyelet mellett kézi földmunkával kell feltárni a keresztezendő közműveket. A kivitelezés során a közmű egyeztetési jegyzőkönyvben és kezelői nyilatkozatokban foglaltakat mindig be kell tartani.

Az építési munkahelyen anyagtároló területeket kell kijelölni, a közlekedési útvonalak figyelembevételével.

A munkaterületen, az anyagtároló területen a csapadékvíz lefolyását, illetve elvezetését biztosítani kell. Az építési hely területét veszélyzónának kell tekinteni, táblával kell jelölni ezt.

A munkahelyet körül kell keríteni, s az idegeneknek az oda való bejutását meg kell akadályozni. Tiltótáblát kell elhelyezni.

Az építkezés területén csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók dolgozhatnak.

Az esetleg szükségessé váló és az áramszolgáltató kezelésében lévő kábeláthelyezésekhez az áramszolgáltatótól engedélyt kell kérni.

Az építkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozó előírásai az irányadóak. A hidakat, átjárókat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni.

Földmunkák

A munkagödöröket, árkokat, melyek nyitva tartása szükséges, korláttal kell körülvenni.

A szükséges földmunkák megfelelő kotrógépek segítségével végezhető, kiegészítő kézi munka és folyamatos szintellenőrzés mellett.

A talajt alávágással kitermelni TILOS!

Az építési munkák a helyszínrajzok szerinti területeken kerülnek kivitelezésre, termőföldet nem érint a munkavégzés.

A földmunkák során a munka megkezdésekor a humuszos feltalajt le kell termelni és külön deponálni. A földmunkák során, a rekultiváció első lépéseként, a talajidegen anyagokat (törmelék, cement, stb.) el kell távolítani, és el kell szállítani a területről.

A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást a részleg vezetője köteles azonnal jelenteni. A földfalakat a csúszó lapon belül megterhelni TILOS!

A rézsűket az anyagminőségnek és rétegződésnek megfelelően lépcsősen haladva kell kitermelni. A rézsűk hajlását a tereprendezési tervnek megfelelően kell kialakítani. A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és leadásra használni TILOS!

A földmunkák befejezésekor a kiemelt talajt, egyenletes vastagságban vissza kell teríteni a munkagödörbe a csővezeték mellé, fölé, majd a deponált humuszt kell az érintett területen egyenletesen elteríteni.

A felület elmunkálását, rendezését követően a kialakítandó zöld területeket a terveknek megfelelően kell kialakítani.

A tervezési területen a kivitelezési munkálatok során talajvíz jelenlétével nem kell számolni.

Építőipari gépekre vonatkozó előírások

Helyhez kötött gépeket elmozdulás ellen biztosítani, megfelelő alapra kell helyezni.

A gép legszélső sarkait és a szerelékek kiálló végeit biztonsági, fekete-sárga csíkozással kell ellátni. Gépeket, berendezéseket a munkaidő befejezésével le kell állítani, és megindításuk vagy akaratlan elindulásuk ellen biztosítani kell.

Villamos meghajtású gép esetén a berendezést áramtalanítani kell. A villámvédelemre az MSZ 274 előírásai az irányadók.

Gépeket és berendezéseket a vonatkozó gépekre érvényes kezelői vizsgával rendelkező dolgozó kezelhet.

Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadók

Munkaárok

A csővezetékeket a kereszt-, ill. hossz-szelvényeknek megfelelően előkészített/kialakított munkaárokba kell fektetni.

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben és a kezelői hozzájárulásokban foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani.

A munkaárok aljába 10 cm vastagságban szemcsés anyagból (homokos kavics, folyami homok) ágyazatot kell készíteni.

Ágyazat készítése: A cső megfogására, a teherbírás és alakváltozás miatti mozgások felvételére szolgál, és a cső egyenletes felfekvése miatt is szükséges.

Az ágyazat anyaga: homokos kavics.

A felső ágyazat: A tetővonal felett minimum 15 cm legyen.

Az ágyazatot a cső felett és mellett kézi tömörítő eszközzel tömörítjük. Az ágyazatot gondosan tömöríteni kell, Tr 90 %-ra.

A cső mellé, és fölé homokot kell 30 cm-ig tölteni, és kézzel gondosan tömöríteni kell; Tr 85 %-ra.

A továbbiakban a munkagödörből kiemelt saját talaj visszatölthető, de gépi tömörítés csak az 1,0 m-es földtakarás után végezhető.

Max. 70 kg-os vibrációs tömítővel már 30 cm-től megengedett a tömörítés.

Csövek kötése

A PE nyomócső fektetésénél a csövek – hosszabb tekercsek - kötéseit v. tükröhegesztéssel, vagy a csőanyaghoz használatos kötőidomokkal kell kivitelezni.

Hegesztett kötésekkel, vagy szorító – gyorskötő idomokkal.

A szerelvényeknél hegesztett toldatos laza karimával, PE csővezetékhez, v. öntöttvas karimás kötőelemekkel.

Csövek fektetése

A csőszálak a keresztezések (védőcsövek – csőhidak) figyelembevételével előszerelhetők, egyben fektethetők a kialakított munkaárokba.

A csőlefejtés: helyileg összeállított csőkifejtetővel.

Az iránytöréseknél a megfelelő beton kitámasztó tömbök beépítéséről feltétlenül gondoskodni kell, ha az iránytörések KPE csőidom alkalmazásával készülnek. A csövet tekercsben kell szállítani, s a helyszínre kivinni.

A csővezeték visszatöltése előtt - a csővezeték szabadon hagyásával - a vezetéknek le kell terhelni. A csőhálózatok építésénél az ÉKSZ vonatkozó paragrafusait pontosan be kell tartani.

A munkaárkot 2 hétnél hosszabb ideig nem szabad nyitva tartani, amíg az árok nyitva van, annak szabályszerű elkorlátozásáról gondoskodni kell.

A csatorna vezetékek munkaárkának visszatöltése előtt a szerelés helyességéről víztartási próbával meg kell győződni.

A nyilvántartásba vétel céljából, munkaárkok visszatöltése előtt el kell végezni a vezetékek bemérését.

Nyomáspróba

A csőfektetés után nyomáspróba, ill. víztartási próba végzendő el, utána következhet a munkagödör visszatöltése.

A vízzel való feltöltés után a nyomáspróbát el kell végezni, cső nyomásértékének megfelelően. Nyomásesés, szivárgás nem lehetséges! A vizsgálati idő: 2,0 óra.

A nyomáspróbát az MSZ 10 – 310, MSZ 2873 szerint el kell végezni, és méréssel, ill. szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. (feltölteni – megnyomtatni – ellenőrizni kell)

Fertőtlenítés

A csővezeték fertőtlenítését az MSZ 15286 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Az elkészült hálózatot 50 g/m³ szabad aktív klór koncentrációnak megfelelő hipós vízzel fel kell tölteni majd 4 óra múlva kiengedni, és tisztára mosni.

A vízminőség jóságáról az új szakaszon vízmintát kell venni, s a bevizsgálását bakteriológiailag meg kell tenni. Ha a vízminta negatív, akkor a hálózat üzembe helyezhető.

Dúcolás

A talaj minőségének és munkaárok mélységének figyelembe vételével kell dönteni a dúcolás szükségességéről és a kialakításáról.

A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől és a munkagödör, ill. munkaárok mélységétől, valamint a dúcolandó talaj fajtájától függően kell megválasztani.

A kidúcolt munkaárok legkisebb fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú faanyagot szabad felhasználni.

A dúcokat elmozdulás ellen biztosítani kell. Az ékeket minden műszak előtt ellenőrizni kell, és kilazulás esetén, után kell verni azokat.

Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, és meglazult feszítőket utánverték, a támcsavarakat meghúzták.

A munkaárok dúcolásának eltávolítását a visszatöltés ütemében alulról kell végezni! Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni.

A dúcolások mögött képződött üregeket vagy fagykárosodást annak észlelésekor azonnal kitöltéssel kell megszüntetni.

A talajtani szakvélemény, illetve szükség esetén kiegészítő szakvélemény alapján a Kivitelezőnek szükséges megfelelő talajmegtámasztásról gondoskodni, erre a rendelkezésre álló technológia alapján tervet készítenie.

Biztonságtechnika, munkavédelem, tűzvédelem

A tervezett létesítmények és eljárások a szakmában szokványos megoldások. A fennálló munkavédelmi törvények, biztonságtechnikai előírások, valamint a balesetelhárító és egészségvédő rendszabályokban foglaltakat a kivitelezés ideje alatt szigorúan be kell tartani, ezek elmulasztásából származó esetleges károkért a kivitelező felelősséggel tartozik. Miután a munkavégzés részben terepszint alatti, vizes műtárgyakban is történik, így a munkavégzés irányítása felelős műszaki vezető felügyelete mellett, a dolgozók megfelelő kioktatásával, szakirányú képesítésű dolgozókkal, írásos munkaelrendeléssel történhet.

Az építésénél a magas – mélyépítésnél valamint tartályok és csővezetékek technológiai szerelésénél – vonatkozó munkavédelmi előírások a mérvadók. Az 1993. Évi XCIII. Tv. A 25/1993. (XII.26.) MÜM sz. rendelet figyelembevételével készült a tervezés.

A tervezés a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelettel, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 3/2002. (II. 08.) SzCsM- EÜM együttes rendelet, a 65/1999. XII.22. EÜM rendelet a 2000. évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet és a 25/2000 (IX.30.) EÜM- SzCsM rendelet szabályozásait a létesítmény tervezésekor figyelembe lettek véve. És a kivitelezéskor is figyelembe kell venni azokat.

A terv a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásainak figyelembe vételével készült.

A terv munkavédelmi szempontból az 1993. évi XCIII. Törvény, továbbá az MI-04.906 tartalmi előírásainak megfelelően készült el.

A terv készítésénél figyelembe lett véve, és be lettek tartva a tárgyra vonatkozó, a kivitelezés és szerelés biztonságát szabályozó előírások, melyek alkalmazása, betartása, betartatása feltétlenül elvárt a kivitelező felelős műszaki vezetőjétől!

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezői felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni.

Vonatkozó rendeletek, jogszabályok

Törvények

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2016. évi CL. törvény az általános közgazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatói és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának

szabályairól 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Rendeletek

12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-MÉM-KVM együttes rendelet egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése igazolásának részletes szabályairól
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – Országos Tűzvédelmi Szabályzat
13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

14. Tűzrendészeti előírások

A tervezés a 28/2011. (IX 6.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A tűzvédelemmel összefüggő jogszabályokban, rendeletekben és műszaki előírásokban foglaltakat a kivitelezés és üzemelés során maradéktalanul be kell tartani.

15. Környezetvédelem

A tervezett létesítmény a környezetre nem gyakorol káros hatást.

A keletkező szennyvizek elvezetése a közcsatorna hálózat kiépítéséig az ingatlanon elhelyezett zárt rendszerű szennyvíztárolóba történik.

16. Engedélyeztetés

A létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

A létesítési engedélyhez az alábbi közműkezelői előírások szükségesek:

- Fejérvíz ZRt.
- Magyar Telekom
- E-ON DDGÁZ
- E-on ÉDÁSZ

17. Tervezői nyilatkozat

Az 1035/1967. Korm. Határozatban előírtak alapján kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint az érvényes előírások figyelembevételével készültek, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Úrhida, 2021. december


Harnos Irén
VZ-T/07-0430

ELŐTERJESZTÉS

17. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. március 9.

ELŐTERJESZTÉS

Képviselő-testület SZMSZ 1-3.függelék módosítása

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet:

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZMSZ függelékét aktualizálnunk kell; nem az aktuális adatokat tartalmazza, mind a testületi tagok személyét illetően, mind a kormányzati funkciók tekintetében.

A függelék tartalmát határozatban kell megállapítanunk.

Javaslom a mellékelt tartalmú függelékek megszavazását.

Sárszentmihály, 2022. március 9.

*Óber Andrea s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

**SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2022.(III.9.) határozata**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ...

Felelős: Óber Andrea polgármester
Határidő: értelem szerint

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT
Sárszentmihály Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2019. november 21-i rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

”

A javaslatra a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
368/2019.(XI.21.) határozata

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelet 1.függeléke

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelet 1.függeléke helyébe az alábbi tartalmat állapítja meg:

Sárszentmihály Községi Önkormányzat polgármestere: Óber Andrea

A képviselő-testület tagjai:

A	B
1	Kovácsné Simon Krisztina
2	Molnár Dezső
3	Móricz Veronika
4	Nagy Gabriella
5	Szabó Virág
6	Vajai Judit

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

Óber Andrea s.k.
polgármester

Dr. Nagy Ildikó s.k.
jegyző

”

A kiadmány hitelül:

Sárszentmihály, 2019. december __

Értesítési záradék:

1) Akta

Ikt.szám: - /2019

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Sárszentmihály Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2019. november 21-i rendkívüli nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

”

A javaslatra a képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
377/2019.(XI.21.) határozata**

**A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati
rendelet 2.függeléke**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelet 2.függeléke helyébe az alábbi tartalmat állapítja meg:

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Pénzügyi bizottságának tagjai:

A	B
1	Móricz Veronika elnök
2	Vajai Judit
3	Molnár Dezső

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

Óber Andrea s.k.
polgármester

Dr. Nagy Ildikó s.k.
jegyző

”

A kiadmány hitelélül:

Sárszentmihály, 2019. december ____

Értesítési záradék:

1) Akta

**A Sárszentmihályi Helyi Választási Bizottság
1/2021.(IX.28.) határozata**

Települési önkormányzati képviselő lemondása okán új, az egyéni listán a soron következő legtöbb szavazatot elérő képviselő jelölése Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületébe

A Sárszentmihályi Helyi Választási Bizottság, a továbbiakban: HVB (8143 Sárszentmihály, Fő út 54.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján - települési képviselő lemondása tárgyában - meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot

Móricz Veronika független önkormányzati képviselő 2021. szeptember 7-én kelt, a jegyzőhöz e napon beadott és a jegyző által a polgármesterhez 2021. szeptember 8-án eljuttatott nyilatkozatában lemondott képviselői megbízatásáról, ezért megbízatása - a benyújtott lemondás alapján - 2021. szeptember 7-én megszűnt.

A Sárszentmihályi Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselő mandátumot 2021. október 13. napjától Sárszentmihály Község egyéni listáján a sorban következő, legtöbb szavazatot (323) elért jelölt

Marosi Róbert Krisztián (független jelölt)

részére kiadja.

A Helyi Választási Bizottság elrendeli e határozat azonnali közzétételét a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Sárszentmihály Községi Önkormányzat www.sarszentmihaly.hu honlapján.

Jogorvoslati tájékoztató:

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.

Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben eljáró választási bizottság és annak tagja.

Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

- a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
- b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgálattal rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Móricz Veronika – Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja – 2021. szeptember 7-én benyújtott beadványában bejelentette lemondását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 29. § (1) bekezdés f) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással.

Az Möt.v. 30. § szerint: „(1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.

(3) A lemondás nem vonható vissza.

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.”

A Helyi Választási Bizottság - a törvényi rendelkezések alapján - a képviselő lemondását tudomásul vette.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”

Sárszentmihály Községben a 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a képviselő választás eredményét megállapító 28/2019.(X.13.) HVB határozat alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt - aki vállalta a feladatot – Marosi Róbert Krisztián (független jelölt), 314 szavazattal.

A Helyi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő nyilatkozata, valamint a 2019. október 13-i önkormányzati választás eredmény jegyzőkönyve és határozata alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Marosi Róbert Krisztián részére adja át.

A Helyi Választási Bizottság elnöke Marosi Róbert Krisztián részére a Megbízó levelet 2021. október 13-án adja át.

E határozat jogalapja: *a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdésén, az Mőtv. 29. § (1) bekezdés f) pontján, a 30. § (2), (4) bekezdése.*

A jogorvoslati tájékoztató jogalapja: *a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 221. § (1) bekezdése, 223. § - 226. §-a.*

Az illetékmentesség az *illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8.pontján* alapul.

Sárszentmihály, 2021. szeptember 28.



/: Gulyás Imre :/
Helyi Választási Bizottság elnöke



**Sárszentmihály Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.§** (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése **Sárszentmihály Községi Önkormányzat.**
(2) Az önkormányzat székhelye: **8143 Sárszentmihály, Fő út 54.**
(3) A polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése: **Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal.**

II. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

2.§ Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező feladatait.

3.§¹

III. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI

4.§ A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei:

- a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
- b) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
- c) a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
- d) az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök
- e) az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök

IV. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE

5.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés önként vállalt feladatról
- b) gazdasági társaságba belépés, kilépés; gazdasági társaság alapítása, megszüntetése.

V. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

6.§ (1) A képviselő-testület tagjainak száma **7 fő.**

¹ Hatályon kívül helyezte: 11/2018.(XI.27.) ö.r., hatályos: 2018.XI.28.-

- (2) A képviselő-testületi ülés határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint a fele jelen van.
- (3) A határozatképtelen ülést ugyanazon napirendek tekintetében 8 napon belül újra össze kell hívni, a meghívó ismételt megküldésével.

A munkaterv^{2,3}

7.§^{4,5,6}

Előterjesztések

8.§ (1) A képviselő-testület a napirendjeit előterjesztések alapján tárgyalja.

(2) Előterjesztésnek minősül a napirendbe felvett, tárgyalni javasolt rendelet-tervezet, beszámoló.

(3) Az előterjesztés szóban vagy írásban kerül a képviselő-testület elé.

(4) Kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés a következő tárgykörökben:

- a) rendeletalkotás,
- b) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,
- c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kérdések
- d) hitelfelvétel,
- e) kötvénykibocsátás,
- f) önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések,
- g) társulásokkal kapcsolatos döntések.

(5) Előterjesztő lehet:

- a) polgármester,
- b) képviselő-testület tagja,
- c) képviselő-testület bizottsága,
- d) jegyző.

(6) Az előterjesztésnek lényegre törő és érdemben tárgyalhatónak kell lennie.

(7) Az előterjesztés főbb tartalmi elemei:

- a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
- b) az előkészítésben résztvevők (pl. bizottságok, vagy intézmények) megnevezése
- c) jogszabályi háttér megjelölése,
- d) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,
- e) határozati javaslat.

A képviselő-testületi ülés összehívása

9.§ A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze írásos meghívóval.

10.§ (1) A képviselő-testületi ülés meghívóját, az írásos előterjesztésekkel együtt legalább 5 nappal az ülés napja előtt meg kell küldeni

² Hatályon kívül helyezte: 2/2016.(I.25.) ö.r., hatályos 2016.I.26.-

³ Módosította: 18/2019.(XI.22.) ö.r., hatályos: 2019.XI.25.-

⁴ Hatályon kívül helyezte: 2/2016.(I.25.) ö.r., hatályos 2016.I.26.-

⁵ Módosította: 18/2019.(XI.22.) ö.r., hatályos: 2019.XI.25.-

⁶ Hatályon kívül helyezte: 25/2020. (XII.9.) ö.r., hatályos: 2021.I.1.-

- a) a képviselő-testületi tagoknak,
 - b) az adott napirendi ponthoz meghívott személyeknek.
- (2) A meghívó tartalmazza:
- a) az ülés helyszínét, időpontját,
 - b) a javasolt napirendi pontokat,
 - c) a napirendi pontok előterjesztőit.
- (3) A képviselő-testületi tagok papír alapon vagy e-mail útján kapják kézhez a meghívót és az írásos előterjesztéseket.
- 11.§ (1)** Rendkívüli képviselő-testületi ülésnek minősül az ülés, ha a képviselő-testületi tagok a meghívót és az írásos előterjesztéseket nem kapják kézhez az ülés tervezett időpontja előtt 5 nappal.
- (2) Rendkívüli képviselő-testületi ülésnek minősül az ülés akkor is, ha a polgármester – halasztást nem tűrő esetben – az ülést írásos meghívó nélkül, szóban, telefonon vagy e-mail üzenetben hívja össze.
- 12.§ (1)** A polgármester a képviselő-testület üléseinek időpontjáról és napirendjéről a meghívó közzététele útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
- (2) A közzététel helyben szokásos formája
- a) a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdető táblája,
 - b) a település www.sarszentmihaly.hu honlapja.
- 13.§ (1)** A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal vesz részt a jegyző.
- (2) A képviselő-testületi ülés napirendi pontjától függően, érintettségük esetén vesznek részt az ülésen tanácskozási joggal:
- a) az önkormányzati intézmények vezetői,
 - b) az adott napirendi pont szakterületi felelőse,
 - c) az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője,
 - d) egészségügyi szakmai kamara képviselője,
 - e) a Sárszentmihály Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
 - f) tevékenységi körüket illetően a helyi székhelyű civil szervezetek vezetői, különösen a
1. Sárszentmihályi Nyugdíjas Egyesület
 2. Sárszentmihályi Sportegyesület
 3. Sárszentmihály Gyermekeiért Alapítvány
- (3) A képviselő-testületi ülés állandó meghívottja a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője.

A képviselő-testületi ülés vezetése, tanácskozási rendje

- 14.§ (1)** A képviselő-testület ülése a tárgyalt napirendi pont alapján nyilvános vagy zárt.
- (2) A nyilvános képviselő-testületi ülésen bármely állampolgár részt vehet és a polgármester engedélye alapján legfeljebb 3 perc időtartamban felszólalhat.
- (3) Az érintett nyilatkozatának beszerzése a jegyző feladata mindazon esetekben, amikor jogszabály az ülés nyilvánosságát vagy zárt ülés elrendelését az érintett nyilatkozatától teszi függővé.
- (4) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről mindazon esetekben, amikor zárt ülés tartása jogszabályból eredően nem kötelező, hanem a képviselő-testület döntésétől függően elrendelhető.

15.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.

(2) A polgármester az ülés megnyitása után – a jelenléti ív alapján – számszerűen megállapítja az ülés határozatképességét. A határozatképességet az ülés időtartama alatt figyelemmel kíséri.

(3) A határozatképesség megállapítása után a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

(4) A napirend elfogadásáig új napirendi pontra bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet.

(5) A képviselő-testület a napirend elfogadásáról nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, alaki (számozott) határozattal dönt.

(6) A képviselő-testület a tagjai sorából, a polgármester javaslatára két képviselőt választ jegyzőkönyv hitelesítőnek, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, alaki (számozott) határozattal.

16.§ (1) Az elfogadott napirendnek megfelelően az előterjesztések külön-külön kerülnek tárgyalásra, az ülés vezetője azonban javasolhatja az egyes napirendek összevonását. E javaslatról alaki határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a képviselő-testület.

(2) Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban kiegészítheti.

(3) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni.

17.§ (1) Az ülés vezetője napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát.

(2) A vita során az ülés vezetője határozza meg a hozzászólások sorrendjét és időtartamát, mely időtartam legfeljebb 5 perc lehet.

(3) A vita lezárása után a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra. Ezt követően az ülés vezetője összefoglalja a vita lényegét:

a) érdemben kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre és

b) határozati javaslatot érintő valamennyi felvetésre.

(4) A szavazás előtt az ülés vezetője megkérdezi a jegyzőt, hogy van-e törvényességi észrevétele.

(5) Az ülés vezetője az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, úgy, hogy először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a képviselő-testület, majd az eredeti határozati javaslatról.

Kérdés, interpelláció

18.§ (1) A kérdés: önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.

(2)⁷ Az interpelláció: írásban benyújtott képviselői kérdés.

(3)⁸ A kérdésre, az interpellációra a képviselő-testületi ülésen köteles választ adni a

⁷ Módosította: 18/2019.(XI.22.) ör., hatályos: 2019.XI.25.-

⁸ Módosította: 18/2019.(XI.22.) ör., hatályos: 2019.XI.25.-

megkérdézt. A válaszadás időtartama legfeljebb 5 perc. Amennyiben a kérdező, interpelláló a választ nem fogadja el, a képviselő-testület határozatot hoz a felvetett kérdésről.

- 19.§ (1)⁹** A képviselő-testületi tag a képviselő-testület ülésén a napirendek lezárása után a
- polgármestertől,
 - alpolgármestertől,
 - képviselő-testület bizottsága elnökétől,
 - jegyzőtől
- önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen vagy legfeljebb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.
- (2) Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadta el, a képviselő-testület dönt a válaszcól.
- (3) Amennyiben a kérdésre vagy interpellációra adott választ nem fogadja el a kérdező vagy interpelláló, a képviselő-testület dönt a kérdésben és egyben vizsgálatot rendelhet el.
- (4) A vizsgálat lebonyolításával megbízhatja a polgármestert, valamely – a kérdés tárgya szerint érintett bizottságát vagy eseti bizottságot hozhat létre.
- (5) A vizsgálatban kérdező és az interpelláló képviselő-testületi tag is részt vehet.
- (6) Az interpellációra írásban adott választ, valamint a vizsgálat eredményét a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell, melynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

VI. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOKRA VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK, AZ ÜLÉS RENDJÉNEK FENNTARTÁSA, ÉS AZ ANNAK ÉRDEKÉBEN HOZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

- 20.§** A képviselő-testületi tagok a törvényben meghatározott kötelezettségeiken túl kötelesek:
- kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, tájékoztatni őket a képviselő-testület közérdekű döntéseiről,
 - olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi őket a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,
 - lehetőségük szerint legalább a képviselő-testületi ülést megelőző napon bejelenteni a polgármesternek, ha a képviselő-testületi ülésen nem tudnak részt venni,
 - döntéshozatal előtt bejelenteni személyes érintettségüket,
 - a tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti és magántitkot megőrizni.
- 21.§ (1)** A képviselő-testületi ülés vezetője a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében:
- figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgyaló témától, vagy ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,
 - rendre utasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
 - figyelmezteti azt az ülésen jelenlévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, és ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására hívhatja fel.

(2)¹⁰

⁹ Módosította: 18/2019.(XI.22.) ör., hatályos: 2019.XI.25.-

¹⁰ Hatályon kívül helyezte: 18/2019.(XI.22.) ör., hatályos: 2019.XI.25.-

- (3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
- (4) A polgármester szóban figyelmezteti azt a képviselő-testületi tagot, aki a 20. §-ban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.¹¹

VII. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

22.§ (1) A nyilvánosság biztosításának helyben szokásos módja:

- a) a polgármesteri hivatal épületében található hivatalos hirdető tábla,
b) az önkormányzat www.sarszentmihaly.hu honlapja.
- (2) Valamennyi testületi ülés meghívóját – annak kézbesítésével egyidejűleg – az ülést összehívó személy, a jegyző közreműködésével, közzéteszi a helyben szokásos módon.

VIII. A DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS, A SZAVAZÁS MÓDJA

23.§ (1) A képviselő-testület a döntéseit – a 24. §-ban foglalt kivétellel - nyílt szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

24.§ (1) A képviselő-testület titkos szavazást tart:

- a) jogszabályban meghatározott esetekben,
b) ha a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással így dönt.
- (2) A titkos szavazást eseti bizottság bonyolítja le.
- (3) Az eseti bizottság 2 fős, tagjait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja meg a képviselő-testület.
- (4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik.
- (5) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, melynek tartalma:
- a) a szavazás helyszíne, időpontja (kezdeté és vége),
b) a szavazást lebonyolító eseti bizottság tagjainak neve,
c) a szavazás során felmerült körülmények ismertetése,
d) a szavazásban résztvevők száma,
e) a szavazás eredménye.
- (6) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a polgármester a képviselő-testületi ülést a titkos szavazás lebonyolításáig felfüggeszti, majd az eseti bizottság jegyzőkönyve alapján az eredmény kihirdetésével folytatja az ülést.

25.§ (1) Név szerinti szavazást kell tartani jogszabályban meghatározott esetekben.

(2) A képviselő-testület is elrendelhet név szerinti szavazást, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással meghozott döntésében.

(3) A név szerinti szavazást ily módon kell a jegyzőkönyvben is rögzíteni.

(4) Név szerinti szavazás esetén a jegyző olvassa fel alfabetikus sorrendben a képviselő-testületi tagok nevét, akik egyenként „igen, nem, tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

26.§ (1) A képviselő-testület a döntéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő települési képviselők többségével) hozza.

¹¹ Módosította: 2/2016.(I.25.) ö.r., hatályos: 2016.I.26.-

(2) Minősített többségű döntés (azaz az összes megválasztott települési képviselő többsége) szükséges a jogszabályban meghatározott döntéseken túl a következő döntések esetében:

- a) hitelfelvétel,
- b) kötvénykibocsátás,
- c) fegyelmi ügyek.

(3) A szavazat tartalma szerint lehet: „igen” vagy „nem” vagy „tartózkodom”.

IX. RENDELETALKOTÁS, HATÁROZATHOZATAL

27.§ (1) Az önkormányzati rendelet megjelölésére vonatkozó szabályokat miniszteri rendelet tartalmazza.

(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

- a) bármely képviselő-testületi tag,
- b) a képviselő-testület bizottsága,
- c) polgármester,
- d) jegyző.

(3) A szakmai előkészítés a jegyző feladata.

(4) Az elfogadott önkormányzati rendeletet a jegyző a helyben szokásos módon kihirdeti.

28.§ Az önkormányzati határozat megjelölésére vonatkozó szabályokat miniszteri rendelet tartalmazza.¹²

29.§ A képviselő-testület döntéseiről a jegyző nyilvántartást vezet.

X. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

30.§ (1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének tartalmát törvény határozza meg.

(2) A törvényi rendelkezésen túl a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete az ülés jelenléti íve, meghívója, valamint az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztések.

(3)¹³

(4) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve az ülés lényegi tartalmát rögzíti.

(5) A képviselő-testületi tag kérésére véleményét szó szerint kell jegyzőkönyvezni.

(6) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve nyilvános és zárt ülés esetében is 1 példányban készül.¹⁴

(7) A nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve az önkormányzat www.sarszentmihaly.hu honlapján közzétételre kerül.¹⁵

(8) Bármely állampolgár papír alapú másolatot kérhet a nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéről vagy annak egy részéről, térítés ellenében.

(9)¹⁶

XI. KÖZMEGHALLGATÁS

31.§ (1) A képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

¹² Módosította: 4/2017.(III.7.) ö.r., hatályos: 2017.III.8.-

¹³ Hatályon kívül helyezte: 11/2018.(XI.27.) ö.r., hatályos: 2018.XI.28.-

¹⁴ Módosította: 4/2017.(III.7.) ö.r., hatályos: 2017.III.8.-

¹⁵ Módosította: 4/2017.(III.7.) ö.r., hatályos: 2017.III.8.-

¹⁶ Hatályon kívül helyezte: 11/2018.(XI.27.) ö.r., hatályos: 2018.XI.28.-

(2) A közmeghallgatás helyszínéről, időpontjáról, napirendjéről a helyben szokásos módon, a közmeghallgatás időpontját legalább 5 nappal megelőzően tájékoztatja a polgármester a nyilvánosságot.

(3) A közmeghallgatáson a lakosok és a településen működő jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben kérdést intézhetnek a képviselő-testülethez, a polgármesterhez és a jegyzőhöz, illetve közérdekű javaslatot tehetnek.

(4) A közmeghallgatás nyilvános képviselő-testületi ülésnek minősül.

(5) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, felvetésekre a megkérdezett a közmeghallgatáson, szóban vagy a közmeghallgatást követően 15 napon belül írásban válaszol. Az írásos választ közzé kell tenni a helyben szokásos módon, valamint ismertetni kell a következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

(6) Közmeghallgatást kezdeményezhet a képviselő-testület vagy a polgármester közérdekű ügyben, jelentősebb döntések előkészítése érdekében, továbbá a lakosság tájékoztatása céljából.

(7) Az összehívható közmeghallgatás eljárási szabályai - ha törvény másként nem rendelkezik - megegyeznek az éves, kötelezően megtartandó közmeghallgatás szabályaival.

XII. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI, AZOK JOGÁLLÁSA, FELADATA

A képviselő-testület bizottságai

32.§ (1) A képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi bizottság.

(2) A képviselő-testület konkrét feladat ellátására eseti bizottságot is létrehozhat.

(3) Az eseti bizottság megbízatása a feladata elvégzését követő jelentésének képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

(4) A bizottságok működésére, határozatképességére, határozathozatalára - ha törvény másként nem rendelkezik - a képviselő-testületre vonatkozó szabályok az irányadók.

(5) Az állandó bizottság 3 fős testület.

(6) Az állandó bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja a képviselő-testületi tagok sorából.

(7) Az állandó bizottság feladat- és határcörét az 1. melléklet tartalmazza.

Polgármester

33.§ (1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester illetményét és költségterítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény állapítja meg.

(3) A polgármester juttatásait – jogszabály keretei között – a Pénzügyi bizottság javaslatára a képviselő-testület állapítja meg.

(4) A polgármester jogszabályban meghatározott feladatain túl ellátja különösen a következő feladatokat:

- a) a község fejlődésének, a helyi közszolgáltatások fejlesztésének elősegítése,
- b) a község vagyonának megőrzése és gyarapítása,
- c) a képviselő-testület munkájának megszervezése, összehangolása,
- d) a nyilvánosság megteremtése,
- e) az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, a munka segítése.

(5) A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője.

(6)¹⁷A polgármester esetenként 1 000 000 forintig jogosult a képviselő-testület külön felhatalmazása nélkül az önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni, melyről – az első negyedév kivételével – negyedévenként köteles a képviselő-testületnek beszámolni és döntését jóváhagyni.

Alpolgármester

34.§ (1) A képviselő-testület, tagjai sorából egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott keretek között állapítja meg.

(3) A társadalmi megbízatású alpolgármester juttatásait – jogszabály keretei között – a Pénzügyi bizottság javaslatára a képviselő-testület állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal

35.§ (1) A képviselő-testület Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel önállóan működő és gazdálkodó hivatalt tart fenn, melynek vezetője a jegyző.

(2) A polgármesteri hivatal 6 fő köztisztviselőt foglalkoztat, mely személyek munkáltatója a jegyző.

(3) A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a jegyző állapítja meg, és a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

Jegyző

36.§ (1) A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(2) A jegyző kinevezése előtt - a jegyző pályázata alapján - a polgármester meghallgatja a Pénzügyi bizottság véleményét. A Pénzügyi bizottság véleménye a polgármestert nem köti.

(3)¹⁸ A jegyzőt tartós távolléte esetén a gazdálkodási ügyintéző helyettesíti.

(4)¹⁹ A (3) bekezdés alkalmazásában tartós távollétnek minősül a 25 napot meghaladó távollét.

Társulás

37.§ Az önkormányzat a következő társulások tagja:

- a) Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
- b) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

XIII. A JEGYZŐ TÖRVÉNYESSÉGI JELZÉSE

38.§ (1) A jegyző valamennyi írásos előterjesztést ellát kézjegyével, és indokolt esetben az iraton jelzi törvényességi észrevételét.

(2) Írásos előterjesztés hiányában a képviselő-testületi ülésen, indokolt esetben napirendi pontonként jelzi törvényességi észrevételét.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

39.§ (1) Ez a rendelet 2014. október 20-án lép hatályba.

¹⁷ Módosította: 18/2019. (XI.22.) ö.r. 6.§-a, hatályos: 2019.XI.25.-

¹⁸ Beiktatta: 2/2021. (I.29.) ö.r., hatályos: 2021.II.1.-

¹⁹ Beiktatta: 2/2021. (I.29.) ö.r., hatályos: 2021.II.1.-

*Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-*

(2) Hatályát veszti a 9/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

Óber Andrea s.k. polgármester

Dr. Nagy Ildikó s.k. jegyző

2021. január 29.

A bizottságok feladatai

A	B
	A Pénzügyi bizottság feladatai
1.	Törvényben meghatározott feladatok.
2.	Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, értékeli azokat.
3.	Hitelfelvétel esetén vizsgálja annak indokait, gazdasági megalapozottságát.
4.	Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat és a bizonylati rend betartását.
5.	Nyilvántartja a polgármester és a képviselő-testületi tagok vagyonyilatkozatát; figyelmeztet a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeire.
6.	Ellenőrzi a polgármester és a képviselő-testületi tagok vagyonyilatkozatát, valamint a velük közös háztartásban élők vagyonyilatkozatait.
7.	Indokolt esetben vizsgálat lefolytatását kezdeményezi vagyonyilatkozat ügyben.
8.	Vizsgálja az összeférhetlenségi ügyeket.
9. ²¹	Javaslatot tesz - jogszabály keretei között - a polgármester juttatásaira.
10. ²²	Vizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban felmerült képviselői ügyeket.

²⁰ Módosította: 5/2019.(I.30.) ö.r., hatályos: 2019.II.1.-

²¹ Beiktatta: 2/2021.(I.29.) ö.r., hatályos: 2021.II.1.-

²² Beiktatta: 2/2021.(I.29.) ö.r., hatályos: 2021.II.1.-

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-

1.függelék¹ a 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat polgármestere: Óber Andrea; a képviselő-testület tagjai:

A	B
1	Kovácsné Simon Krisztina
2	Molnár Dezső
3	Móricz Veronika
4	Nagy Gabriella
5	Szabó Virág
6	Vajai Judit

¹ Módosította: 368/2019.(XI.21.) határozat

2.függelék^{1,2} a 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Pénzügyi bizottságának tagjai:

A	B
1	
2	
3	

¹ Módosította: 377/2019.(XI.21.) határozat

² Módosította: 61/2021.(II.12.) határozat

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-

3.függelék a 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat (8143 Sárszentmihály, Fő út 54.), törzskönyvi azonosító: 727486) kormányzati funkciók a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján:

Nº.	A	B
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés ¹
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
6	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások ²
7	016030	Állampolgársági ügyek ³
8	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
9	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
10	041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
12	041236	Országos közfoglalkoztatási program
13	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
14	042180	Állat-egészségügy
15	045120	Út, autópálya építése
16	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
17	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
18	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
19	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
20	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése ⁴
21	061020	Lakóépület építése
22	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
23	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése ⁵
24	064010	Közvilágítás
25	066010	Zöldterület-kezelés
26	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
27	072111	Háziorvosi alapellátás
28	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás ⁶
29	072311	Fogorvosi alapellátás ⁷
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
31	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
33	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
34	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

¹ Beiktatta: 108/2014. (IV.16.) határozat

² Beiktatta: 307/2017. (XII.7.) határozat, hatályos: 2018.I.1.-

³ Beiktatta: 108/2014. (IV.16.) határozat

⁴ Beiktatta: 100/2016. (II.15.) határozat

⁵ Beiktatta: 100/2016. (II.15.) határozat

⁶ Beiktatta: 100/2016. (II.15.) határozat

⁷ Beiktatta: 100/2016. (II.15.) határozat

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-

35	082044	Könyvtári szolgáltatások
36	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
37	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
38	082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
39	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
40	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése ⁸
41	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai ⁹
42	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ¹⁰
43	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ¹¹
44	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹²
45	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹³
46	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
47	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása ¹⁴
48	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében ¹⁵
49	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés ¹⁶
50	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
51	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ¹⁷
52	107050	Szociális étkeztetés népkonyhán ¹⁸
53	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán ¹⁹
54	107052	Házi segítségnyújtás

⁸ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

⁹ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹⁰ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹¹ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹² Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

¹³ Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

¹⁴ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹⁵ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹⁶ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

¹⁷ Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

¹⁸ Beiktatta: 285/2018.(XII.10.) határozat, hatályos: 2019.I.1.-

¹⁹ Módosította: 285/2018.(XII.10.) határozat, hatályos: 2019.I.1.-

KIVONAT

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. július 19. napján megtartott zárt üléséről

„A javaslatra a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

159/2021.(VII.19.) határozata

A Pénzügyi bizottság elnökéről

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 19-i zárt ülésén *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* (a továbbiakban: Möt.) 57. § (1) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, valamint a *képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelet* 32. § (6) bekezdése alapján Szabó Virág képviselő asszonyt megválasztja a Pénzügyi bizottság elnökének.

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

”

KIVONAT

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. július 19. napján megtartott zárt üléséről

„A javaslatra a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

160/2021.(VII.19.) határozata

Nagy Gabriella képviselő Pénzügyi bizottsági tagjásáról

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* (a továbbiakban: Möt.) 57. § (1) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, valamint a *képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelet* 32. § (6) bekezdése alapján Nagy Gabriella képviselő asszonyt megválasztja a Pénzügyi bizottság tagjának.

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

”

KIVONAT

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. július 19. napján megtartott zárt üléséről

„A javaslatra a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

161/2021.(VII.19.) határozata

Vajai Judit képviselő Pénzügyi bizottsági tagjáságáról

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény* (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, valamint a *képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelet* 32. § (6) bekezdése alapján Vajai Judit képviselő asszonyt megválasztja a Pénzügyi bizottság tagjának.

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

”

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-

1.függelék¹ a 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat polgármestere: Óber Andrea; a képviselő-testület tagjai:

A	B
1	Kovácsné Simon Krisztina
2	Molnár Dezső
3	Marosi Róbert ²
4	Nagy Gabriella
5	Szabó Virág
6	Vajai Judit

¹ Módosította: 368/2019.(XI.21.) határozat

² Módosította: 1/2021.(IX.28.) HVB hat.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-

2.függelék¹ a 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Pénzügyi bizottságának tagjai:

A	B
1	Szabó Virág ² elnök
2	Nagy Gabriella ³
3	Vajai Judit ⁴

¹ Módosította: 377/2019.(XI.21.) határozat

² Módosította: 159/2021.(VII.19.) hat.

³ Módosította: 160/2021.(VII.19.)

⁴ Módosította: 161/2021.(VII.19.) hat.

3.függelék a 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat (8143 Sárszentmihály, Fő út 54.), törzskönyvi azonosító: 727486) kormányzati funkciók a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján:

N ^o .	A	B
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés ¹
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
6	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások ²
7	016030	Állampolgársági ügyek ³
8	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
9	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
10	041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
12	041236	Országos közfoglalkoztatási program
13	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
14	042180	Állat-egészségügy
15	045120	Út, autópálya építése
16	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
17	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
18	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
19	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
20	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése ⁴
21	061020	Lakóépület építése
22	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
23	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése ⁵
24	064010	Közvilágítás
25	066010	Zöldterület-kezelés
26	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
27	072111	Háziorvosi alapellátás
28	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás ⁶
29	072311	Fogorvosi alapellátás ⁷
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
31	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
33	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
34	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

¹ Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

² Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) határozat, hatályos: 2018.I.1.-

³ Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

⁴ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

⁵ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

⁶ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

⁷ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete
Hatály: 2021.II.1.-

35	082044	Könyvtári szolgáltatások
36	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
37	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
38	082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
39	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
40	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése ⁸
41	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai ⁹
42	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ¹⁰
43	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ¹¹
44	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹²
45	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹³
46	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
47	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása ¹⁴
48	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében ¹⁵
49	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés ¹⁶
50	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
51	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ¹⁷
52	107050	Szociális étkeztetés népkonyhán ¹⁸
53	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán ¹⁹
54	107052	Házi segítségnyújtás
55	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ²⁰

⁸ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

⁹ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹⁰ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹¹ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹² Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

¹³ Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

¹⁴ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹⁵ Beiktatta: 307/2017.(XII.7.) hat., hatályos: 2018.I.1.-

¹⁶ Beiktatta: 100/2016.(II.15.) határozat

¹⁷ Beiktatta: 108/2014.(IV.16.) határozat

¹⁸ Beiktatta: 285/2018.(XII.10.) határozat, hatályos: 2019.I.1.-

¹⁹ Módosította: 285/2018.(XII.10.) határozat, hatályos: 2019.I.1.-

²⁰ Beiktatta: 35/2022.(II.9.) határozat, hatályos: 2022.IV.1.-

ELŐTERJESZTÉS
18. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. március 9.

ELŐTERJESZTÉS

Választási eljárásban szavazatszámlláló bizottsági tagok megválasztása

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet:

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámlláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitézését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A szavazatszámlláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A szavazatszámlláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig választja meg.

Dr. Nagy Ildikó jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője, indítványa a szavazatszámlláló bizottságok választott tagjaira:

- Molnár Józsefné
- Fülöp Gáborné
- Németh Zoltánné
- Varga József
- Szűcs Józsefné
- Belley Szilvia
- Harcos Ferencné
- Lázár Csabáné
- Reizinger Péter
- póttagok:
- Rózsahegy Mariann
- Gáspár Erzsébet
- Fojtek-Bognár Eszter
-

Javaslom a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Sárszentmihály, 2022. március 9.

Óber Andrea s.k.
polgármester

Dr. Nagy Ildikó s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2022.(III.9.) határozata

Választási eljárásban szavazatszámlláló bizottsági tagok megválasztása

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a jegyző indítványára - a szavazatszámlláló bizottságok tagjait, települési szinten, az alábbi tagokkal választja meg:

- Belley Szilvia
- Fülöp Gáborné
- Harcos Ferencné
- Lázár Csabáné
- Molnár Józsefné
- Németh Zoltánné
- Szűcs Józsefné
- Reizinger Péter
- Varga József

póttagok:

- Rózsahegy Mariann
- Gáspár Erzsébet
- Fojtek-Bognár Eszter

A szavazatszámlláló bizottság tagjai 2022. április 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.

A munkáltató, a szavazatszámlláló bizottság választott tagját megillető bér és járulécai megtérítését 2022. április 4-től 2022. április 8-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Felelős: Óber Andrea polgármester
Dr. Nagy Ildikó jegyző

Határidő: értelem szerint

Jogforrás:**2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról**

23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörral rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

---->>----->>--<<-----<<----

24. § (1) A szavazatszámlláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámlláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámlláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor módosíthatja.

(3) Egy szavazatszámlláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámlláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámlláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

(4) Az egy szavazókörral rendelkező településen nem kell szavazatszámlláló bizottsági tagot választani.

(5) A szavazatszámlláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókörral rendelkező településen a szavazatszámlláló bizottságát - legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon - a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezeröttszázat.

---->>----->>--<<-----<<----

25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda vezetője által javasolt személy

- a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,
- b) elhalálozik vagy
- c) a megbízatást nem vállalja,

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

---->>----->>--<<-----<<----

26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,

- a) a szavazatszámlláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
- b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság,
- c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési

egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.

----->>----->>--<<-----<<-----

1/2022. (I. 11.) IM rendelet a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról

----->>----->>--<<-----<<-----

2. A választási bizottságok

2. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb 2022. február 20-án 16.00 óráig választja meg. [Ve. 22. §]

(2) A szavazatszámoló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]

3. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A szavazatszámoló bizottság, valamint az egy szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2022. április 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. április 4-től 2022. április 8-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

----->>----->>--<<-----<<-----

1/2022. (I. 11.) IM rendelet

a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról

----->>----->>--<<-----<<-----

2. A választási bizottságok

2. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb 2022. február 20-án 16.00 óráig választja meg. [Ve. 22. §]

(2) A szavazatszámoló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]

3. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A szavazatszámoló bizottság, valamint az egy szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2022. április 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. április 4-től 2022. április 8-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

----->>----->>--<<-----<<-----

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról¹

----->>----->>--<<-----<<-----

23. §² A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörral rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

----->>----->>--<<-----<<-----

24. §³ (1) A szavazatszámoló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitézését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámoló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitézését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámoló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor módosíthatja.

(3) Egy szavazatszámoló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámoló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámoló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

(4) Az egy szavazókörral rendelkező településen nem kell szavazatszámoló bizottsági tagot választani.

(5) A szavazatszámoló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókörral rendelkező településen a szavazatszámoló bizottságát - legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon - a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezeröttszázat.

----->>----->>--<<-----<<-----

25. §⁴ (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda

¹ Kihirdetve: 2013. IV. 18.

² Megállapította: 2020. évi CLXVII. törvény 11. §. Hatályos: 2021. I. 21-től.

³ Megállapította: 2020. évi CLXVII. törvény 12. §. Hatályos: 2021. I. 21-től.

⁴ Megállapította: 2018. évi XXXVI. törvény 14. §. Hatályos: 2018. IX. 1-től.

vezetője által javasolt személy

- a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,
- b) elhalálozik vagy
- c) a megbízatást nem vállalja,

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

----->>----->>--<<-----<<-----

26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,

- a) a szavazatszámoló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
 - b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság,
 - c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság
- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.

----->>----->>--<<-----<<-----

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 9/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 500 forint/ellátási nap.”

2. §

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A szolgáltatási önköltség jelentősen megemelkedett, ezért volt szükség a rendelet módosítására.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.)
önkormányzati rendelete**

**az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) e) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

- „a) a Sárszentmihály Napközi Otthonos Óvodában a napi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összegét bruttó 550 Ft-ban,*
- b) a Zichy Jenő Általános Iskolában a napi gyermekétkeztetés keretében biztosított napi háromszori étkezés intézményi térítési díjának összegét bruttó 745 Ft-ban,*
- c) a Zichy Jenő Általános Iskolában a napi gyermekétkeztetés keretében biztosított ebéd intézményi térítési díjának összegét bruttó 495 Ft-ban,”*

(állapítja meg.)

2. §

Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő testület a Tipegő Bölcsődében a napi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összegét bruttó 580 Ft-ban állapítja meg. A megállapított intézményi térítési díjak egy ellátottra vonatkoznak.”

3. §

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az önkormányzat az ellátást. A vállalkozó jelentős mértékben megemelte a díjakat, a szolgáltatási önköltség emelkedése okán. Ezért volt szükség az étkezési díjak emelésére.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (III. 23.)
önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021.(VII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális étkeztetés intézményi térítési díja)

- „a) helyben fogyasztással vagy saját elvitellel számolva a számított intézményi térítési díj bruttó 640 Ft / ellátási nap, a megállapított intézményi térítési díj bruttó 640 Ft / ellátási nap.*
- b) lakásra szállítással a megállapított intézményi térítési díj bruttó 640 Ft / ellátási nap.”*

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás számított intézményi térítési díja 400 Ft / gondozási óra, a megállapított intézményi térítési díja 0 Ft / gondozási óra.

(3) A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség számított intézményi térítési díja 400 Ft / gondozási óra, a megállapított intézményi térítési díja 0 Ft / gondozási óra.”

2. §

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A szolgáltatási önköltség jelentős mértékben megemelkedett, ezért volt szükség a rendelet módosítására.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 10.)
önkormányzati rendelete**

a helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete *a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi közművelődésről szóló 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A feladatellátás szervezeti kerete:

- a) Községi színtér, 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.
- b) Kultúrház, 8141 Sárpentele, Széchenyi Zs. u.8/c, hrsz 914”


2. §

Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.




/: Óber Andrea :/
polgármester







/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Kihirdetve: 2022.03.10.



/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A helyi közművelődési rendeleten belül, az önkormányzati feladatellátás szervezeti kereteinek kibővítésére volt szükség, ezért került sor a rendelet módosítására.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 9/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 500 forint/ellátási nap.”

2. §

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.


/: Ober Andrea :/
polgármester


/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző

Kihirdetve: 2022. március 23-án.


/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A szolgáltatási önköltség jelentősen megemelkedett, ezért volt szükség a rendelet módosítására.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.)
önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) e) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

- „a) a Sárszentmihály Napközi Otthonos Óvodában a napi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összegét bruttó 550 Ft-ban,
- b) a Zichy Jenő Általános Iskolában a napi gyermekétkeztetés keretében biztosított napi háromszori étkezés intézményi térítési díjának összegét bruttó 745 Ft-ban,
- c) a Zichy Jenő Általános Iskolában a napi gyermekétkeztetés keretében biztosított ebéd intézményi térítési díjának összegét bruttó 495 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. §

Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §


A képviselő-testület a Típegő Bölcsődében a napi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összegét bruttó 580 Ft-ban állapítja meg. A megállapított intézményi térítési díjak egy ellátottra vonatkoznak.”


3. §

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.



/: Ober Andrea :/
polgármester





/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Kihirdetve: 2022. március 23-án.


/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az önkormányzat az ellátást. A vállalkozó jelentős mértékben megemelte a díjakat, a szolgáltatási önköltség emelkedése okán. Ezért volt szükség az étkezési díjak emelésére.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (III. 23.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021.(VII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális étkeztetés intézményi térítési díja)

- „a) helyben fogyasztással vagy saját elvitellel számolva a számított intézményi térítési díj bruttó 640 Ft / ellátási nap, a megállapított intézményi térítési díj bruttó 640 Ft / ellátási nap.
b) lakásra szállítással a megállapított intézményi térítési díj bruttó 640 Ft / ellátási nap.”

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás számított intézményi térítési díja 400 Ft / gondozási óra, a megállapított intézményi térítési díja 0 Ft / gondozási óra.


(3) A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítség számított intézményi térítési díja 400 Ft / gondozási óra, a megállapított intézményi térítési díja 0 Ft / gondozási óra.”


2. §

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.



/: Öber Andrea :/
polgármester





/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Kihirdetve: 2022. március 23-án.


/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A szolgáltatási önköltség jelentős mértékben megemelkedett, ezért volt szükség a rendelet módosítására.